

LUCRARE INLOCUIRE GRUP DE POMPARE INSTALATIE DE INCENDIU

I.D.: 58559291

Data publicarii 02.07.21 Coduri CPV 35111000-5 45343200-5

Pretul estimativ: 80.838,02 RON - 80.838,02 RON

Descriere: "GRUP 2NB40-200/188+1CM5-7 DN100 Grup pentru hidranti echipat cu 3 pompe electrice Grundfos 1A+1R+1pilot. 1 pompa principala activa 40 m³/h, 40 m, 7.5kW 400/690V 50Hz PTC IP55; 1 pompa principala rezerva 40 m³/h, 40 m, 7.5kW 400/690V 50Hz PTC IP55; 1 pompa pilot 5 m³/h, 50 m, 1.5 kW 230/400V 50Hz IP55. Pompe principale orizontale in constructie monobloc, pompa pilot orizontala multi-etajata. Recipient cu membrana 20 litri PN10bar, trei presostate reglabile,manometru refulare 0-10 bar. TA pompe principale 2x7.5kW functionare in cascada, intrare pentru plutitor lipsa apa, pornire automata, oprire doar manuala, regim M-0-A. TA pilot, V1Z-400, pornire si oprire automata, intrare pentru plutitor lipsa apa. Sasiu tablouri de comanda (langa pompe). " buc 1 2 "Debitmetru teste pentru grupuri de pompare incendiu, Conform EN12845, DN65, prindere intre flanse, Qmax=80 mc/h, PN16 . A se monta intr-un fitting "T" pe refularea grupului, izolat intre doua segmente de conducte de 400 mm fiecare, in scopul intoarcerii apei inapoi in bazin la realizarea testelor periodice de functionare. Dupa debitmetru, spre bazinul de stocare la capatul conductei de 400 mm, se va monta o vana sertar sau fluture." buc 1 3 Plutitor electric semnalizare lipsa apa buc 2 4 Pompa evacuare ape accidentale DR80G,10 mc/h,15 mcA 1 1/2" 1000 W buc 1 5 Cabluri electrice,pat de cablu metalic,materiale marunte si consumabile, materiale sudura si fittinguri/reductii/flanse buc 1 Termen de garantie 24 Luni Termen de livrar