

## : Servicii de reparații instalație de încălzire

I.D.: 76296434

---

Data publicarii	12.12.22	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.12.22	Pretul estimativ:	22.371,34 RON - 22.371,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze serviciul de reparații a instalației de încălzire pe gaze naturale de la sediul inspectoratului. Instalația pierde presiune, avand pierderi de apă pe instalație, centrala termica a intrat în eroare, iar acum nu mai pornește. Serviciu de reparație a instalației de încălzire, cupru, traseu 50 ml: - 1 centrală termică murală IMMERGAS VICTRIS TT: - demontare elemente centrală - curățare arzător și coș de fum - verificare și înlocuire senzori - montare elemente centrală - verificare instalație de încălzire - înlocuire elemente din instalația de încălzire (robinet golire ½ -2 buc, robinet trecere ½ -2 buc, teava PPR o32 AC 4ml, separator hidraulic - 2 buc, olandez bz 11/4ie -8 buc, robinet sferic 11/4 -6 buc, robinet sferic 11/2 - 3 buc, robinet sferic olandez 11/4 - 4buc, robinet sferic olandez 1 - 4 buc, mufa PPR 40x11/4 fe -8 buc, 40x11/4 fi -4 buc, cot ppr 40 90 ii - 15 buc, cot ppr 40 90 ie - 4 buc, cot ppr 40 45 ii - 4 buc,teava ppr o 40 ac 8 ml, cot ppr 50 90 ii - 8 buc, reductie ppr 50 40 ii - 7 buc, teu 40x32x40 - 4 buc, filtru y 11/4 - 2 buc, capac zn 2 - 4 buc, reductie 11/2-11/4 - 4 buc, niplu 11/4 8 buc, bratară 11/4 - 4 buc, bratară o 110 - 6 buc, manometru 2 buc, aerisitor automat - 3 buc,, teu ½ - 3 buc, cot ½ - 3 buc, materiale electrice) - montare elemente suplimentare: 2 pompe recirculare 32-80 - reconfigurare instalație (dacă e cazul) - Serviciile se vor executa la sediul unității / Costurile de deplasare și transport vor fi gratuite/ vor fi asigurate de către executant. Anexat la factura se vor emite devize de lucrări.

---