

„Construire pod de beton armat pe DC 78, modernizare DC 78 si 100 si a drumurilor de interes local in comuna Balasesti, judetul Galati”

I.D.: 3897126

Documente participare:

- 7-365647.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 08.10.14 | Coduri CPV | 45233120-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 20.10.14 | Pretul estimativ: | 5.794.626,00 RON |

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 5.794.626 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute). Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: 1. Executie lucrari = 5.278.631 lei fara TVA, formata din (Cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 5.159.952 lei si Cap 5.1 - Organizare de santier = 118.679 lei) 2. Valoare diverse si neprevazute = procentul de 9.29% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 515.995 lei fara TVA (9.29% din valoarea estimata a Cap. 3 si Cap. 4) Lucrarile efectuate in cadrul acestui proiect sunt: - lucrari de modernizarea sistemului rutier L=7,575 km; - lucrari pentru colectarea si evacuarea apei pluviale; - lucrari pentru construire pod pe DC 78, Pozitie kilometrica 0+755,00. La drumuri se vor realiza urmatoarele lucrari: - Se va realiza o indepartare a stratului vegetal de pe zonele laterale pe latimea amprizei. - Se vor realiza lucrari de sapaturi si umpluturi prin compensari de terasamente. Aceste lucrari se realizeaza pentru a aduce la profilul proiectat in longitudinal si in transversal in vederea respectarii cotelor din proiect. Pod pe DC78 Pozitie kilometrica 0+755,00: • lungimea totala de 14,50 m, din care: - lungimea suprastructurii 10,00 m - ziduri intoarse - 2 x 2,20 m 4,40 m. - rosturi de dilatatie - 2 x 0,05 m 0,10 m.
