

## **REINTREGIRI BUCLE 0.4KV ZONA PT 5909 POIANA CODRULUI SI REINTREGIRI BUCLE 0.4KV STR.GHIOCEILOR DIN LOC.PAULESTI ZONA PTA 5833 GHIOCEILOR**

I.D.: 18591638

Documente participare:

- 7-402091.zip

Data publicarii	27.03.17	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	20.04.17	Pretul estimativ:	171.036,00 RON

Descriere: Lucrarea "REINTREGIRI BUCLE 0.4KV ZONA PT 5909 POIANA CODRULUI" presupune realizarea unor lucrari astfel: a)înlocuirea firidelor existente cu firide de re?ea noi dupa cum urmeaza: - înlocuire FRR existenta cu FRR E3+4 la bl.2 - înlocuire FRR existenta cu FRR E2+4 la bl.3 - înlocuire FRR existenta cu FRR E2+4 la bl.1b - înlocuire FRR existenta cu FRR E2+4 la bl.1a - înlocuire FRR existenta cu FRR E3+4 la bl.6 - înlocuire FRR existenta cu FRR E2+4 la bl.5 - înlocuire FRR existenta cu FRR E3+4 la bl.4 b)pozare cabluri subterane ACYABY 3x150+70 mmp dupa cum urmeaza: - între FRR înlocuite de la blocurile bl. 2 ?i bl.3 LES cu L=110m - între FRR înlocuite de la blocurile bl. 2 ?i bl.1b LES cu L=105m - între FRR înlocuite de la blocurile bl. 1b ?i bl.1a LES cu L=52m - între FRR înlocuite de la blocurile bl. 1a ?i bl.6 LES cu L=70m - între FRR înlocuite de la blocurile bl. 6 ?i bl.5 LES cu L=189m - între cutia de distribu?ia ?i FRR înlocuita de la blocurile bl. 2 LES cu L=157m c)montarea de prize de legare la pamânt de maxim 4 ohm la firidele de racord re?ea noi d)inscriptionarea de identificare si de avertizare la toate firidele noi montate. Lucrarea "REINTREGIRI BUCLE 0.4KV STR.GHIOCEILOR DIN LOC.PAULESTI ZONA PTA 5833 GHIOCEILOR" presupune realizarea unor lucrari astfel: -Montare LES 0.4KV de tip ACYAbY 3X95+50mmp in lungime de 150 m intre firida E2 existenta si stalpul de beton existent in punctul A. -Montare cutie de trecere din LEA in LES pe stalpul din punctul A. -Montare LES 0.4 KV de tip ACYAbY 4X25 mmp intre stalpul din punctul A si stalpul din punctul C in lungime de 180 m. Acest cablu este pentru alimentarea iluminatului public de pe str.Ghioceilor.