

---

## Lucrari instalare sistem de incalzire

I.D.: 51500892

---

Data publicarii	10.11.20	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	51.279,32 RON - 51.279,32 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Instalatie proiectata cu doua centrale murale in condensare pentru a reduce gradul de uzura al instalatiei in timp. In cazul unor defectiuni aparute in timp instalati poate functiona in regim de avarie cu o singura centrala. Echipamente : Centrala murala in condensatie IMMERGAS PRO 80 2 ErP - 80 kW - schimbator din INOX Kit IMMERGAS evacuare pentru centrala PRO 55 kW & 80 kW & 100 kW & 120 kW Vas expansiune Elbi ERCE-80 Sonda de tur Sonda IMM boiler cu montaj in cascada (>35KW) Sonda externa IMM cu puterea mai mare de( <35 kW ) Pompa electronica, turatie variabila, de circulatie IMP PUMPS NMT SMART 50-120 F Pompa electronica, turatie variabila, IMP PUMPS PRO NMT PLUS 25/80-180 - Neutralizator condens Accesorii montaj supape de siguranta, filtre, robineti, clapete sens, sisteme de prindere. Lucrari : Dezafectari instalatii existente Moanopera montaj centrala murala in condensatie Instalare pompe circulatie Instalare sistem automatizare centrale in cascada Instalare vas de expansiune Probe finale de functionare inclusiv instructaj incarcare instalatie, aerisire, verificare coloan

---