

## Centrală termică pe gaz (inclusiv montaj)"- sediul ANR central -1 buc- lot 2

I.D.: 45457137

Documente participare:

- Caiet de sarcini centrala gaz -sediu ANR-semnat.pdf

---

Data publicarii	08.04.20	Coduri CPV	39715210-2 45315000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 24.04.20

Descriere: Autoritatea Navala Romana intentioneaza sa înlocuiască centrala termica pe gaz existenta la acest moment. În prezent centrala termică este compusă din 3 cazane marca Viessmann - RNDOMAT RL 427 fabricatie an 1999 care sunt uzate din punct de vedere tehnic, având costuri ridicate în exploatare. Pentru a spori eficiența energetică și pentru a scădea costurile de exploatare a centralei termice se recomandă înlocuirea acestora cu 3 cazane de pardoseală în condensatie, cu suprafața de transfer termic inox, echipate cu arzătoare radiante cu puterea modulată 311 kw. In acest sens a fost intocmit caietul de sarcini atasat, însa pentru a-l imbunatati si a realiza achizitia in conditii optime, ANR considera oportuna primirea de solutii tehnice de la firme specializate in domeniul obiectului achizitiei, in vederea corectarii specificatiilor tehnice. Ofertele financiare trebuie sa includa pe langă costul efectiv al centralei si costurile cu: -demontarea/dezafectarea celor 3 cazane existente si transportul lor la locul de casare, -toate materialele necesare în vederea montajului echipamentelor, precum si lucrarile necesare montajului, instalarii si punerii in functiune, in vederea functionarii in conditii optime a echipamentelor. -documentatia tehnica de instalare (inclusiv conexiuni dintre cazane si instalatie termica existenta), verificata si avizata conform normelor in vigoare, -documentatia tehnica de avizare, verificata si avizata conform normelor in vigoare, -documentatia tehnica pentru automatizare, verificata si avizata conform normelor in vigoare, -obtinerea avizelor si aprobarilor aferente, -executarea lucrarilor de reparatii dupa demontare/dezafectare celor 3 cazanelor existente- daca este cazul (materiale si manopera); -execuția legaturilor pentru furnizarea agentul termic la instalatia existenta (materiale si manopera); -probele, testele si verificarile functionarii centralei/instalatiei se vor face in conformitate cu cerintele si normativele in vigoare. - punere in functiune (intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie aferente, punerea in functiune a cazanelor, punerea in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale- daca este cazul, si receptia tehnica a instalatiei de utilizare - daca este cazul), Efectuarea instalarii si a montajelor se va face cu respectarea coditiilor de amplasament in camera dedicata conform normelor în vigoare din domeniu (nu se vor executa lucrări care pun în pericol rezistenta clădirii), cu personal calificat si specializat. - cheltuielile de transport, - accesoriile si echipamentele necesare montarii acestuia si demontarea centralei termice existente. -ORICE ALTE COSTURI OMISE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN ENUMERAREA DE MAI SUS Pentru clarificarea conținutului lucrărilor, cantităților de lucrări, cât si pentru obținerea de informații suplimentare care să conducă la elaborarea ofertelor, se recomanda ofertanților vizitarea amplasamentului. In vederea vizionarii amplasamentului, ofertanții pot lua legătura cu reprezentatul ANR Șincan Elena, tel: 0749251080, de luni pana joi, în intervalul orar 09:00 -15:00, la sediul ANR, Incinta Port, nr.1, Constanta