

R. "Construire pod peste paraul Neagra, zona strada Branistei din oras Brosteni, judetul Suceava".

I.D.: 99974343

Documente participare:

- 8.III1I2_Contract_Pod str Branistei_2504_ok.pdf
- 9_Brosteni_Pod str Branistei_Formulare_2504_ok.docx
- 10_Brosteni_Pod str Branistei_Caiet de sarcini_2504_ok.pdf
- POD_Proiect tehnic.zip.001
- POD_Proiect tehnic.zip.002
- POD_Studii_Avize.rar
- FisaDate_DF1218494.pdf
- DUAE_CERERE_287047.xml

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	45221110-6 45221100-3 45221111-3 45223000-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.07.24	Pretul estimativ:	886.674,96 RON - 886.674,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului il constituie executia podului. Lucrari la nivelul infrastructurii. Principalele lucrari pentru realizarea infrastructurii podului sunt: sapaturi pe malurile paraului, in spatele zidurilor de sprijin existente in albie; foraje pentru realizarea fundatiilor indirecte pe piloti; realizarea carcasei de armatura a pilotilor, introducerea acestora in tuburile forate si betonarea pilotilor; cofrarea si betonarea radierului, elevatiei si zidurilor intoarse ale culeelor; betonarea culeelor; realizarea hidroizolatiei si a umpluturilor in spatele culeelor; Lucrari la nivelul suprastructurii. Principalele lucrari pentru realizarea suprastructurii podului sunt: montarea aparatelor de reazem; montarea grinzilor prefabricate din beton armat precomprimat; monolitizarea grinzilor cu mortar de ciment; cofrarea si realizarea armaturilor placii de suprabetonare respectiv a grinzilor de parapet; betonarea placii de suprabetonare respectiv a grinzilor de parapet; realizarea hidroizolatiei la placa de suprabetonare si protejarea acesteia cu un strat din beton asfaltic; realizarea imbracamintii pe pod realizata din doua straturi de mixtura tip BAP; realizarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare; Racordari cu terasamentele. Principalele lucrari pentru realizarea racordarii podului cu terasamentele podului sunt: realizarea prismului din piatra sparta; realizarea grinzilor de rezemare din beton armat; realizarea placilor de racordare din beton armat si realizarea hidroizolatiei; realizarea zidurilor de sprijin din beton armat de tip FAP; montarea parapetului de siguranta; realizarea structurii rutiere in conformitate cu specificatiile profilului tip; realizarea marcajelor longitudinale si montarea indicatoarelor rutiere pentru siguranta circulatiei; Amenajarea albiei. Principalele lucrari pentru realizarea Racordari podului cu terasamentele sunt: avand in vedere faptul ca in zona amplasamentului podului propus, albia paraului Neagra este regularizata si amenajata cu ziduri de sprijin (lucrari ce se afla in garantie la momentul actual), nu se va interveni cu lucrari asupra albiei;
