

Construire anexa-magazie, ateliere si grup sanitar" la Spitalul Municipal Falticeni, judetul Suceava

I.D.: 99100698

Data publicarii 25.06.24

Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.354.065,48 RON - 1.354.065,48 RON

Descriere: Se va executa o anexa cu urmatoarea solutie constructiva si de finisaj: - fundatii continui existente din beton armat; - structura: sistem de cadre din beton armat la subsol si sistem din stalpi si grinzi metalice pentru parter - placa pe sol din beton armat si planseu din beton armat existent peste sol - structura acoperisului va fi de tip sarpanta in doua ape realizata pe grinzi metalice - invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich asezate pe pane zincate - inchiderile perimetrice se vor realiza din panouri tip sandwich de 15 cm grosime la parter. In situatia existenta peretii de la subsol sunt realizati din beton armat de 50 cm grosime. - compartimentarile interioare se realizeaza cu pereti din gips-carton de 10 cm grosime si pereti din HPL de 5 cm grosime in zona grupurilor sanitare la parter, si pereti din beton armat de 15-50 cm grosime existenti la subsol - pardoselile vor fi din ciment sclivisit in magazine, gresie in grupurile sanitare, birou si atelier - peretii si tavanul: faianta la peretii de la baie si var lavabil in restul spatiilor - tamplaria interioara din PVC - Finisaje exterioare: panou termoizolant, tencuiala soclu, tamplarie PVC cu geam termopan - instalatii electrice interioara pentru iluminat, pentru prize, instalatii de protectie impotriva socurilor electrice - instalatii sanitare interioare - instalatii interioare de incalzire care cuprind incalzire/racire aer conditionat multisplit; incalzire cu convectoare electrice de perete. - alimentarea cu apa printr-un bransament la caminul de vane existent printr-o teava de PEHD - canalizare: bransament la reseaua de canalizare existenta - alte lucrari; desfacerea straturilor termo si hidroizolatie existente; lucrari de reparatii in vederea indepartarii infiltratiilor aparute; trotuare perimetrice, rigole si guri de scurgere in vederea indepartarii apei pluviale si dirijarea acesteia catre canalizare, Realizarea lucrarii se va face in baza Autorizatiei de Construire, a Proiectului Tehnic de executie, a Detaliilor de Executie, a Caietelor de Sarcini pe specialitati verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizatiei de construire. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitie: Durata in luni/zile: 42 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor din care: Durata de executie a lucrarilor este de 6 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni.