



Reparatii acoperis cladire comanda personal statia Gurahont - SRTFC Timisoara

I.D.: 77515217

Data publicarii	19.01.23	Coduri CPV	45261420-4
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Lucrarea "Reparatii acoperis cladire comanda personal statia Gurahont" consta in inlocuirea hidroizolatiei existente cu una noua din doua straturi de membrana hidroizolanta pe o suprafata de 363 mp precum si inlocuirea jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata in lungime de 82 ml respectiv 32 ml. In acest scop se vor executa urmatoarele lucrari: - desfacerea hidroizolatiei existente in suprafata de 363 mp; - curatarea suprafetei in vederea turnarii sapei de egalizare in suprafata de 330 mp; - curatarea suprafetei in vederea amorsarii la aticuri in suprafata de 33 mp; - turnarea unei sape de egalizare armata cu grosimea de 3,5 - 4 cm in suprafata de 330 mp; - amorsarea suprafetei in vederea aplicarii hidroizolatiei in suprafata de 363 mp; - montarea sorturilor din tabla avand latimea laturii de 0,3 m pe o lungime de 82 ml; - executarea hidroizolatiei in doua straturi cu membrane bituminoase hidroizolante in suprafata de 363 mp; - demontarea jgheaburilor si burlanelor existente in lungime de 114 ml; - montarea jgheaburilor din tabla zincata de 0.5 mm grosime inclusiv montarea carligelor in lungime totala de 82 ml; - montarea burlanelor din tabla zincata de 0.5 mm grosime inclusiv bratarile in lungime de 32 ml; - transportul materialelor pe santier, greutate 30 to. - ridicarea la inaltime a materialelor in vederea punerii in opera ($h=7m$), greutate 30 to; - evacuarea molozului rezultat in urma desfacerii invelitorii existente, greutate 3,5 to.