

Racordarea la rețeaua electrică de distribuție a „SPITALULUI MUNICIPAL DE BOLI CRONICE SI INGRIJIRI PALIATIVE“ din municipiul Botosani (proiectare si executie)

I.D.: 51554218

Data publicarii	13.11.20	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice: - DTAC, studiu geotehnic, studiu de trafic, expertiza tehnica (daca este cazul); - PTh, DE, caiete de sarcini pe specialitati; - Proiect de organizare de santier, POE; - Asistenta tehnica, urmarirea executiei pe parcursul derularii lucrarilor; La emiterea Dispozitiilor de santier se vor respecta noile reglementari legislative, respectiv vizele verficatorilor de proiecte atestati si depunerea la serviciul urbanism si obtinerea vizei VIZAT SPRE NESCHIMBARE, fara alte cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. Fazele PT, DDE-uri cu toate verificarile legale, inclusiv vizele verficatorilor atestati, vor fi in conformitate cu normele, normativele si STAS-urile in vigoare. Documentatia va cuprinde: ridicari topografice avizate de OCPI Botosani, verficatori autorizati cu referate. Predarea intregii documentatii tehnice faza PTh + DDE se va face pe suport electronic (formate: .dwg, .pdf, word, excel). Intocmeste toate documentele necesare pentru Inspectoratul judetean in constructii Botosani. Deasemenea, proiectantul va intocmi si proiectul de management de trafic — daca este cazul — pentru lucrarile ce se executa pe trama stradala cu Avizul Politiei mun. Botosani — Biroul rutier Botosani — conform Procedurii existente. Proiectantul va trebui sa respecte si HGR nr. 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de Constructii si Instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectantul va intocmi si va prezenta orice solutii, avize, documente, etc. solicitate de SC Delgaz Grid SA, inclusiv va sustine proiectul la forurile decizionale ale operatorului (CTE, Serviciu tehnic, Consiliu de administratie), fara alte cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. Proiectul va cuprinde lucrari de refaceri: instalatie paratonare (platbanda), carosabil, alei, trotuare perimetrare, spatii verzi, fundatii, elevatii, fatade si orice alte suprafete/obiecte pe care se intervine in pozarea cablurilor/instalatiilor electrice. In cazul executiei de lucrari de racordare pe trotuar sau carosabil amplasamentul se va aduce obligatoriu la starea initiala conform "Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarirea si receptia lucrarilor de interventii la retelele edilitare de utilitati publice" sau conform specificatiilor Serviciului de investitii, in cazul in care refacerile afecteaza un amplasament pe care s-au executat lucrari si se afla in perioada de garantie. In cazul utilajelor si echipamentelor tehnologice, si orice alt produs pus in opera care necesita mentenanta, executantul va asigura mentenanta acestora, inclusiv consumabile si pregatire pe timp friguros, fara alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toata perioada de garantie acordata lucrarii. Predarea amplasamentului se va face de către beneficiar în prezența executantului, proiectantului și a deținătorilor de utilități. Se va respecta Programul privind controlul calitatii lucrarilor propus de proiectant si aprobat de I.S.C. Botosani.