

Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ”

I.D.: 94304427

Documente participare:

- FisaDate_DF1207191.pdf
- 2.1. PtH - parte scrisa semnat.pdf
- 2.2.1. PtH - parte desenata - I semnat.pdf
- 2.2.2. PtH - parte desenata - II semnat.pdf
- 2.2.3. PtH - parte desenata - III semnat.pdf
- 4. Formular propunere tehnica_AS_Stefan cel Mare_drumuri.docx
- 5. Clauze contractuale_AS_Stefan cel Mare_ drumuri.pdf
- caiet de sarcini semnat.pdf
- 3. Modele de formulare_AS_Stefan cel Mare_drumuri.doc
- DUAЕ_CERERE_268697.xml
- 2.2.4. PtH - liste de cantitati.pdf
- C1_consolidat.pdf

Data publicarii	08.03.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.24	Pretul estimativ:	10.692.416,70 RON - 10.692.416,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și Bugetul local. Străzile pe care se va realiza modernizarea se afla în proprietatea publică a comunei și în administrarea primăriei comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț și au o lungime totală de 10,191 KM din care : Nr. crt. Denumire drum Lungime (m) 1 Str. FRASINULUI 282.00 2 STR. GORUNULUI 369.00 3 STR. MASTACANULUI 390.00 4 STR. ARINULUI 244.00 5 STR. PALTINULUI 377.00 6 STR. PLOPULUI 196.00 7 STR. ARTARULUI 312.00 8 STR. SALSIEI 842.00 9 STR. PANSELUTEI 327.00 10 STR. PANSELUTELOR 110.00 11 STR. LACRAMIOAREI 1 381.00 12 STR. LACRAMIOAREI 2 122.00 13 STR. BRANDUSEI 301.00 14 STR. LALELELOR 231.00 15 ALEEA DEDITEI 377.00 16 STR. LAVANDEI 283.00 17 STR. DUMITRITEI 172.00 18 STR. LUCEAFARULUI 287.00 19 STR. STANJENELULUI 313.00 20 STR. LILIACULUI 188.00 21 STR. BUJORULUI 135.00 22 STR. SANZIANEI 661.00 23 STR. NUFARULUI 65.00 24 STR. MARGARETEI 215.00 25 STR. PAPUCUL DOAMNEI 210.00 26 STR. ANEMONEI 215.00 27 STR. TOPORASULUI 244.00 28 STR. GHIOCELULUI 162.00 29 STR. LAMAITEI 195.00 30 STR. CRIZANTEMEI 167.00 31 STR. CRAITEI 187.00 32 STR. TRAISTA CIOBANULUI 371.00 33 STR. DALIEI 150.00 34 STR. REGINA NOPTII 1 44.00 35 STR. REGINA NOPTII 2 201.00 36 STR. STUPINITEI 252.00 37 STR. IRISULUI 2 105.00 38 STR. CRINULUI 508.00 TOTAL (Km) 10,191 Soluția tehnică: Nr.crt Denumire indicator Caracteristici indicator 1 Categoria de importanță : C - normală 2 Clasa tehnică: V 3 Categoria: P5 4 Caracteristicile elementelor geometrice Lungime: 10,191 km Latime parte carosabilă: 3,00ml / 4,00 ml 5 Soluții constructive : Sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere: - strat de uzură din amestec asfaltic tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de fundație superior din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de forma din pământ stabilizat cu lianți hidraulici, în grosime de 20 cm. 6 Principalii indicatori tehnici : 1.lățime acostament 2 x (0,25...0,50) ml 2.Podețe tubulare transversale cu diametru: Dn=600 mm, L=7,50 m: 16 podețe 3. Podețe tubulare transversale cu diametru: Dn=1000 mm, L=7,50 m: 1 podeț 4. Podețe transversale din cadre prefabricate tip C3: 1 podeț 5.Rigole din beton 3576,00 ml 6.Rigole de acostament: 282,00 ml 7.Rigole carosabile prefabricate tip R3 333.00 ml 8.Accese la proprietăți: 91 9.Capace cămine de vizitare (buc): 121 10. Parapet metalic tip semigreu pe o lungime de: L=100,00 ml Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în partea tehnică a documentației de atribuire. Valoarea estimată totală este 10.692.416,70 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și al bugetului proiectului, formată din însumarea următoarelor capitole: Cap. 4.1. - Construcții și instalații: 10.332.416,70 lei Cap. 5.1 - Organizare de șantier: 80.000,00 lei Componentele lucrării: Execuție de lucrări: Realizare lucrări de construcții de drumuri
