

Achiziție servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuția lucrărilor de construcții privind obiectivul de investiții "Înființare distribuție gaze naturale în comuna Niculești cu satele Niculești, Movila și Ciocănari, județul Dâmbovița"

I.D.: 50746963

Documente participare:

- FisaDate_DF1097957.pdf
 - SF gaze pentru SEAP.pdf
 - 7_Draft contract.docx
 - 6_Modele formulare.docx
 - CAIET DE SARCINI.pdf
 - INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE.pdf
 - Documentatie tehnica SEAP.rar
 - DUAЕ_CERERE_90120.xml
 - Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
-

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.11.20	Pretul estimativ:	7.778.738,00 RON - 7.778.738,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - Elaborare proiect pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza DALI-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: UAT Niculesti a demarat procesul de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in cele trei sate apartinatoare, in baza studiului de fezabilitate nr 05/2017 întocmit de SC IRIGCI București. Concesiunea a fost atribuita DGSR, conform adresei 2751/22.05.2020 si s-a încheiat contractul cadru de concesiune nr 2874/29.05.2020. Scenariul recomandat și aprobat la nivelul SF-ului este varianta I. Conform studiului de fezabilitate si caietului de sarcini aferent concesionarii, soluția de alimentare pentru com Niculesti este urmatoarea: Racordarea la SNT si dezvoltarea unei rețele de distributie de presiune medie in interiorul satelor componente,: •Racordarea la SNT, conform aviz principiu 7473/15.02.2018 elaborat de SNTGN Transgaz Mediaș, se face in racordul de inalta presiune 0 8" SRMP Peris, prin intermediul unei conducte racord de inalta presiune de cca 10 m, DN 100 mm, Pn = 40 bar (lungimea se va definitiva la faza de proiectare) si a unui SRMP de capacitate Q= 1500 Smc/h. Aceasta va face obiectul unei documentații de specialitate si se va realiza conform Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017. Rețeaua de distributie de presiune medie proiectata, dezvoltata pe străzile satelor Niculesti, Movila si Ciocănari, se va realiza din PEHD 100 SDR 11 si OL, cu diametre cuprinse intre 125 mm si 63 mm respectiv 4", cu o lungime totala de 15,169 km. Se vor monta urmatoarele vane, conform planului anexat temei de proiectare, respectiv: -VT 1,2,3,4,5 - vane tehnologice propuse pe conducta Dn125 mm PE, rețea secundara, amonte si aval pentru traversări de ape, respectiv pentru tronsoanele de otel propuse in cele trei sate; -pe rețeaua secundara doua vane PE, V1 si V2, DN 125 mm pe ambele ramificații ale rețelei dupa ieșirea din SRMP; -V3, PE DN 125 mm, aval de intersecția DJ 101B cu DC159 pe DJ 101B; -V4, PE DN 125 mm, aval de intersecția DC159 / ramura către Barbuceanu cu DC 159/ ramura către Ciocănari, pe prima ramura, rețea terciara; -V5- PE DN 125 mm, la intrarea in sat Ciocănari, rețea secundara. Vanele / robinetii vor respecta specificatiile tehnice din anexe. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
