

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

I.D.: 80825166

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.641.089,66 RON - 2.641.089,66 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI Principali indicatori tehnici ai proiectului sunt: Indicatori tehnico-economici - Pod Vlădiceni Lungime rampe stânga - 13,57 Lungime rampe dreapta - 6,93 Lungime pod- 9,50 Lățime carosabil - 5,50 Lățime trotuar stânga - 1,52 Lățime trotuar dreapta -1,52 Fundații directe - Fundație directă Fundații coloane- lungime " Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate- 8,00 Siguranță circulației - Parapet metalic Indicatori tehnico- economici - Pod Tomești Lungime rampe stânga - 8,05 Lungime rampe dreapta - 14,55 Lungime pod - 9,50 Lățime carosabil - 5,50 Lățime trotuar stânga - 1,52 Lățime trotuar dreapta - 1,52 Fundații directe - Fundație directă Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate - 8,00 Siguranță circulației - Parapet metalic Indicatori tehnico- economici - Pod Chicerea Lungime rampe stânga- 8,47 Lungime rampe dreapta - 20,82 Lungime pod - 13,5 Lățime carosabil - 5,5 Fundații coloane- lungime - Coloane adâncime 10.00m Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate - 12,00 Siguranța circulației - Parapet metalic Amenajare aval - 20,00m Amenajare amonte - 20,00m
