

Lucrari de punere în siguranta a liniei CF Bucuresti - Timisoara la km 428+700-428+900

I.D.: 377491

Documente participare:

- FisaDate_No114872_AP.pdf
- MODEL C NTRACT PUN SIG km 428.doc.p7s
- Proiect tehnic lucr pun sig km 428.rar.p7s
- Sectiunea III formulare lucr pun sif km 428.doc.p7s

Data publicarii	30.09.13	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.10.13	Pretul estimativ:	2.551.550,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile propuse a se executa pentru eliminarea cauzelor care favorizeaza aparitia fenomenelor de instabilitate a versantului sunt urmatoarele : ST NGA C.F.: - Sant ranforsat prefabricat, km 428+683,55 ÷ km 428+858,55; - Sprijinire taluz cu placi ancorate km 428+699,70 ÷ km 428+855,70; - Sant din beton executat monolit, km 428+676,95÷km 428+683,55; - Sant din beton executat monolit, km 428+669,25÷km 428+674,25; - Camera de cadere amonte podet km 428+675,60, cu lungimea de 2,70m si latimea de 2,20m. - Amenajare vale amonte podet km 428+675,60, L= 6,00m - sant din beton executat din beton monolit; - Sant de racordare din pam nt, L= 7,00m,  ncep nd de la km 428+858,55; - Refacere taluz st nga la partea superioara, km 428+760 ÷ km 428+800. DREAPTA C.F.: - Sant din beton, km 428+673,80 ÷ km 428+865; - Amenajare vale aval podet km 428+675,60; - Drum de acces la lucrare, L=300m. De asemenea este prevazuta protectia instalatiilor existente si refacerea celor care prezinta grad de uzura avansat. Valoarea estimata a achizitiei este de 2.551.550 lei , din care : Valoarea C+M : 2.199.090 lei (inclusiv 117.280 lei organizare de santier); Cheltuieli diverse si neprevazute : 15 % reprezent nd 352.460 lei. Valori fara TVA.
