
Canalizare pluviala pe strada Scolii-Oras Zarnesti

I.D.: 44813910

Data publicarii	12.03.20	Coduri CPV	45232130-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 132.779,85 RON - 132.779,85 RON

Descriere: Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale Sapatura mecanica 3.666 / 100mc Sapatura manuala 16 mc Demolarea betoanelor vechi 4 mc Camin vizitare STAS 2448/73 cu camera de lucru 1.5 X 1.5 X 2 m - 2 buc Capac si rama STAS 2308 -81 pentru camine, cu [iesă suport carosabil - 2 buc Montare teava PVC DN 630 - 145 m Montare teava PVC DN200 - 30m Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag - 435 mp Epuizarea mecanica a apei din sapaturi in teren cu infiltratii - 14 ore Umplutura in sant cu nisip - 118.80 mc Compactarea cu mai de mana a umpluturilor 118.80 mc Umplutura in sant cu pamant - 195.60 mc Umplutura in sant cu piatra sparta - 39.60 mc Banda avertizoare - 175 m Transportul rutier al pamantului 201,96 tone Transportul rutier al materialelor - 237.60 tone Transportul materialelor cu roaba - 79.2 tone Turnare beton C20/25 - 4 mc Transportul rutier al betonului - 9.677 tone
