

INCALZIRE CENTRALA PAVILION CENTRAL SI PAVILION ADMINISTRATIV

I.D.: 14630808

Data publicarii	25.08.16	Coduri CPV	45300000-0
Termenul limita pentru depunere:	03.09.16	Pretul estimativ:	141.937,00 RON

Descriere: - Lucrari de executie a instalatiilor interioare de incalzire Pentru incalzirea cladirii se vor utiliza corpuri statice de incalzire amplasate astfel incat sa asigure functionarea cu eficienta tehnica maxima. Legaturile corpurilor de incalzire se vor prevedea de aceeaasi parte. In cazul in care lungimea legaturilor nu compenseaza dilatarea, corpul de incalzire va avea racordul la capul opus coloanei. Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robinete cu dublu reglaj. Toate racordurile vor fi echipate cu robinete de aerisire automate. Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu armaturi de inchidere, montate in locuri accesibile; in punctele cele mai joase ale instalatiei s-au prevazut robinete de golire. Coloanele instalatiei de incalzire se vor monta aparent, se vor grundui si se vor vopsi cu vopsea de ulei inn doua straturi. Traseele conductelor termice se vor alege astfel incat sa rezulte lungimi minime, sa se coordoneze cu celelate retele si sa realizeze echilibrarea hidraulica. Distributia si coloanele de incalzire se vor realiza din teava de cupru, distributia din sol din otel neagra, iar legaturile radiatoarelor la coloane se va realiza cu cupru, montate pe sub radiatoare la nivelul pardoselii, aparent. Distributia instalatiei va fi sustinuta de suportii pentru conducte tipizate si bratari de fixare, tevi 3/8 - 2. Instalatia de incalzire va fi supusa probei de etansare si eficacitate inainte de executarea finisajelor.