

MODERNIZARE SI REPARATII ECHIPAMENTE HIDROMECHANICE ECLUZA NR.2 NAVODARI

I.D.: 102374

Documente participare:

- Formulare F0 F3 F31F32F33F34 .doc.p7s
- DEVIZ GENERAL .xls.p7s
- ok GRAFICE Formulare F6 .doc.p7s
- Formulare servicii.doc.p7s
- CSM_323_Reparatie vane plane VP1 si VP4 Ecl.2 Navodari 14.05.2013.doc.p7s
- CS_325 Reabilit.PPServ_Nvd .doc.p7s
- CSM_326_Revizie PB Ecl.2 Navodari 10.05.2013.doc.p7s
- contract model .doc.p7s
- FisaDate_No109967_AP.pdf
- Loturi.htm
- Erata.htm

Data publicarii 26.08.13 Coduri CPV 50000000-5 44212383-7 45442121-1 50510000-3 71321000-4

Termenul limita pentru depunere: 23.09.13

Descriere: LOT 1 - Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii plane de serviciu - ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;b) reabilitare constructie metalica poarta : verificare a platelajului si a cordoanelor de sudura;c) remedierea pieselor înglobate;d) reabilitare sistem de etansare;e) reparatie panouri de protectie;f) reabilitarea mecanismelor de rulare si ghidare: înlocuire bucse, rulmenti, înlocuire organe de asamblare, reabilitare role ;g) reabilitarea instalatiilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;h) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;i) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte;j) reparatie mecanisme de comanda;k) refacerea protectiei anticorrosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;l) masuratori; probe si punere în functiune;LOT 2 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a vanelor plane de golire VP1 si VP4- ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic;reabilitarea instalatiilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare;b) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare;c) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte;d) refacerea protectiei anticorrosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani;e) masuratori; probe si punere în functiune;LOT 3 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii buscate de serviciu ecluza 2 Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare:a) înlocuirea podinei de lemn cu podina metalica tip gratar;b) reparatia crapodinelor;c) reabilitarea instalatiei de ungere crapodine si bolt central;d) refacerea protectiei anticorrosive a reperelor demontate sau înlocuite (local);e) masuratori; probe si punere în functiune;