

EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ FAZA 2 ÎN COMUNA TULUCEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 99100699

Data publicării 25.06.24 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 27.054.123,14 RON - 27.054.123,14 RON

Descriere: Autoritatea contractanta, Comuna Tulucești dorește să atribuie un contract de lucrări pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ FAZA 2 ÎN COMUNA TULUCEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI", care cuprinde etapa de Execuție lucrări, conform proiectului tehnic elaborat de proiectant. Toate detaliile tehnice se regasesc în Documentația tehnică care face parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Investiția este situată în localitățile Tulucești, Tâtarca și Șivița, pe terenurile de intravilan proprietate publică ale comunei Tulucești, județul Galați. A. Rețeaua de canalizare ape uzate menajere proiectată va avea o lungime de 26347 m și se va realiza din tuburi PVC-KG, SN4, cu diametrul Dn 250mm, împărțită astfel: - în localitatea Tulucești: 54 colectoare menajere (CM1 - CM55) cu o lungime de 13224 m, echipate cu 357 cămine de vizitare și 564 cămine de racord; - în localitatea Tâtarca: 24 colectoare menajere (CM1 - CM24) cu o lungime de 5469 m, echipate cu 175 cămine de vizitare și 206 cămine de racord; - în localitatea Șivița: 33 colectoare menajere (CM1 - CM33) cu o lungime de 7654m, echipate cu 247 cămine de vizitare și 377 cămine de racord. B. Stații de pompare ape uzate - 10 stații de pompare ape uzate menajere din tuburi prefabricate din beton armat (SPAU1 ÷ SPAU10), respectiv: - în localitatea Tulucești se vor realiza 3 stații de pompare ape uzate (SPAU8÷SPAU10); - în localitatea Tâtarca se vor realiza 5 stații de pompare ape uzate (SPAU3÷SPAU7); - în localitatea Șivița se vor realiza 2 stații de pompare ape uzate (SPAU1÷SPAU2). C. Conductele de refulare ape uzate vor fi din PEID 100, PN6, SDR 26, De110 mm, în lungime de 1385m, respectiv 250 m în localitatea Tulucești, 872 m în localitatea Tâtarca și 263 m în localitatea Șivița. D. Stația de epurare a apelor uzate Luând în considerare situația actuală a debitelor de apă uzată ce intră în stația de epurare și ținând cont de extinderea rețelei de canalizare la nivelul întregii comune cât și extinderea PUZ al comunei Tulucești, unde urmează să se extindă sistemul de canalizare, este necesar ca stația de epurare existentă de capacitate $Q_{zi\ max} = 960\ mc/zi$ să se extindă până la capacitatea de $Q_{zi\ max} = 1560\ mc/zi$. Valoarea totală estimată este de 27.054.123,14 lei fără T.V.A. din care: Capitol 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 66.037,03 lei fără T.V.A. - 2.1 Alimentare cu energie electrică S.P.A.U. 66.037,03 lei fără T.V.A. Capitol 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 26.918.086,11 lei fără T.V.A. din care: - 4.1 Construcții și instalații 22.586.212,61 lei din care: Rețea de canalizare a apelor uzate (26347 m) - 14.146.084,52 lei fără T.V.A. Racorduri - 4.369.305,13 lei fără T.V.A. Subtraversări +desfaceri și refaceri - 2.768.729,82 lei fără T.V.A. Spații de pompare ape uzate SPAU +conducte refulare - 888.282,59 lei fără T.V.A. Extindere stație de epurare ape uzate- 413.810,55 lei fără T.V.A. - 4.2 - Montaj utilaje tehnologice 391.388,50 lei din care: Echipament 391.388,50 lei fără T.V.A. - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 3.913.885 lei din care: Stații de pompare ape uzate SPAU - 347.931,00 lei fără T.V.A. Extindere stație de epurare ape uzate - 3.565.954,00 lei fără T.V.A. - 4.5 Dotări 5.000 lei, Capitol 5 Alte cheltuieli - 5.1 Organizare de șantier 70.000 lei fără T.V.A. din care: 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 60.000,00 lei fără T.V.A. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 10.000,00 lei fără T.V.A. Capitol 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar - 6.2 Probe tehnologice și teste 21.600 lei fără T.V.A. Lucrările vor fi executate în termen de 16 luni de la data predării amplasamentului liber de sarcini și emiterea ordinului de începere al lucrărilor. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

