

---

**EXTINDEREA SZAA SATU MARE CĂTRE ARDUD, BABA NOVAC,  
GELU, DOBRA ȘI BOGDAND. EXTINDEREA SISTEMULUI DE  
CANALIZARE DIN CLUSTERUL ARDUD Numar de identificare  
POIM-SM-CL-02.1**

I.D.: 56900165

---

Data publicarii	13.05.21	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	46.480.602,00 RON - 46.480.602,00 RON
-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările de construcție includ: Obiectul nr. 2.1.1: Stație pompare  $Q_{total} = 64.03$  l/s,  $H_p = 130$  mCA - 1 buc, Conducte PEID P100 RC, PN25, PN20, PN16 și PN10, cu diametre DE 315, 280, 250, 200, 180, 160, 125, 110 și 90 mm - 70.353 m. Obiectul nr. 2.1.2: Alimentare cu apă: GA Baba Novac: Rezervor  $V = 200$  mc - 1 buc, Stație de clorinare - 1 buc, Grup de pompare apă potabilă  $Q_{1P} = 5$  l/s,  $H_p = \max 60$  mCA -  $\min 40$  mCA - 1 buc, Grup de pompare apă potabilă  $Q_{1P} = 8$  l/s,  $H_p = 50$  mCA - 1 buc, Conducta de alimentare cu apă PEID De 110 mm - 548 m; GA Ardud: Rezervor  $V = 800$  mc - 1 buc, Stație de clorinare - 1 buc, Grup de pompare apă potabilă  $Q = 21,72$  l/s,  $H_p = 130$  mCA - 1 buc Canalizare: Rețea canalizare menajeră din PVC SDR 34 SN8 Dn 250 mm - 6.312 m, Rețea canalizare menajeră din PP Dn250 mm, SN10 - 1.237 m, Conducte de refulare apă uzată menajeră din PEID, PN6 De = 90 mm - 2.906 m, Stație de pompare apă uzată menajeră - 9 buc. Obiectul nr. 2.1.3: Alimentare cu apă: Rezervor  $V = 450$  mc

---