

---

## **Reparatii structura si invelitoare peste terasa la capela din sat Viisoara, judetul Cluj**

I.D.: 81713456

---

Data publicarii	03.05.23	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 35.610,97 RON - 35.610,97 RON

---

Descriere: Categori de lucrari: Desfacerea invelitorilor din material plastic (25 mp); Desfacere structura din lemn fara recuperarea materialului (84,00 mp); Rindeluirea capriorilor si popilor (61,50 mp); Vopsire manuala lemnaire cu bait de apa,2 straturi,la constructiile existente (145,35 mp); Inlocuire elem.de sapanta cu altele noi, popi din lemn rotund de rasinoase (4 buc.); Confectionare si montare structura de lemn ( 84 mp); Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor -astereala OSB suport tabla faltuita (84 mp); Sorturi, grafuri si gulere din tabla, cu latime desfasurata de 35 cm (30 m); Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm (14 m); Amorsarea suprafetelor cu bitum topit sau taiat pentru aplicarea izolatiei (125 mp); Izol.hidrof.la acoperisuri bet.exec.cu membrana termosudabila P3 (125 mp); Izol.hidrof.la acoperisuri bet.exec.cu membrana termosudabila cu ardezie V4 (125 mp); Termosistem de fatada finisaj vopsea lavabila (8,50 mp).

---