

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire pod peste raul Cerna, in comuna Copaceni “Punctul la ACF”, judetul Valcea”

I.D.: 29778882

Data publicarii	24.07.18	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.028.999,39 RON

Descriere: Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale peste raul Cerna in punctul “La ACF” se va construi un pod cu urmatoarele caracteristici: Lungimea totala a podului este 29,10 m alcatuit dintr-o singura deschidere de 24,00 m (doua culei); Latimea totala B=6,10 m, din care partea carosabila: C=5,00 m; Latimea liselor de parapet este: 2 x 0,30 m; Infrastructura podului este realizata din 2 culei de greutate fundate direct din beton armat turnate monolit; Suprastructura este realizata din 4 grinzi prefabricate din beton armat cu lungimea L=24,00 m si H=0,93 m, asezate joantiv si o placa de suprabetonare cu grosimea medie intre 15 - 20 cm din beton armat C 30/37; Sistemul rutier pe pod este alcatuit din: hidroizolatie 1 cm grosime, sapa de protectie a hidroizolatiei din mortar asfaltic, 3 cm grosime, beton asfaltic BA 16, 2 x 4 cm grosime. Valoarea totala estimata a contractului este 1.028.999,386 lei, fara TVA, fiind compusa din: 1.003.901,840 lei, fara TVA valoarea estimata a cheltuielilor pentru constructii si instalatii (linia bugetara 4.1) si 25.097,546 lei, fara TVA, valoarea estimata a cheltuielilor pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (sub-linia bugetara 5.1.1.)
