

## "Statie de Pompare SP3 Vestem cu retelele aferente"

I.D.: 78548526

Data publicarii: 14.02.23 Coduri CPV: 45232152-2

Pretul estimativ: 2.081.045,07 RON - 2.081.045,07 RON

Descriere: Executie lucrări de: oRetele de apa si canalizareoStatie de pompare ape uzateconform proiectul nr. 559/2021 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: TEAVA PEID PE100 SDR 17 De 110 mm, PNIO - 715 mCAMINE DE VANE DN 1500 mm - 4 bucHIDRANT SUBTERAN DN80 - 5 bucBRANSAMENT APA PEID PN10 De 32 mm L- 8m - 30 bucSUPRATRAVERSARE TEAVA IZOLATA DUBLUSTRAT PEID Dn 160 mm - 60 mSPAU Q = 4.1 l/s P = 2.2 kW(1A+1R) H = 6 m - 1 bucBransament apa PEID Pn10 De 32 mm L= 8m - 1 bucCamin apometru De 500 mm - 1 bucConducta PEID PE 100 PN10 De 315 mm L= 6m - 1 bucConducta refulare PEID PN10 De 110 mm - 140 mCamin de linistire Dn 800 mm - 1 bucImprejmuire SP1 (poartă+portita) - 1 bucLampa iluminat SP1 - 1 bucPVC SN8 Dn 315 mm - 546 mPVC SN8 Dn 250 mm - 110 mCAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm - 18 bucRACORDURI MENAJERE PVC SN8 Dn 160 mm - 30 bucPVC SN8 Dn 500 mm - 560 mPVC SN8 Dn 315 mm - 110 mCAMINE DE VIZITARE Dn 1000 mm - 18 bucRACORD PLUVIAL PVC SN8 Dn 160 mm - 30 bucGURA DE VARSARE DN 500 mm - 1 bucValoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 2.081.045,07 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier) .Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 210.296 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.