

---

## **Racorduri utilitati - bransament apa si racord canalizare menajera bloc ANL**

I.D.: 45207691

---

Data publicarii	16.03.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 141.282,80 RON - 141.282,80 RON

---

Descriere: Bransament de apa - se va realiza din conducta PE100, Pehd 50x3,0, pn10, lungime de 21 ml si conducta de alimentare cu apa din incinta se va realize din conducta de polietilena de inalta densitate Pehd 50 x3,0, pn10 in lungime de 12 ml, total retea apa 33 ml. In caminul apometru se va monta un apometru Dn32, Qn = 6,3 mc/h, clasa C de precizie, echipat cu sistem de transmisie date in sistem inductiv, pentru masurarea consumului de apa la distanta. Racordul de canalizare menajera - se va realiza din conducta PVC 200X4,9, Sn4, montata ingropat sub adancimea de inghet, in lungime totala de 50 ml conform proiect tehnic si lungimea totala a racordurilor de canalizare din teava PP Dn110 = 24 ml. Caminele menajere sunt in numar de 6 bucati, camine coloana corugata D800. Lungimea totală a rețelei de apa si canalizare este de 33+50+24 = 107 ml, devizul general întocmit de proiectant autorizat SC Geco Proiect. Durata estimativa executie 2 luni.

---