

**Lucrari de constructie si echipamente/dotari (incluzând si servicii de realizare a documentatiei tehnice faza DTAC+PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si verificarea tehnica a proiectarii) pentru proiectul "Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în orasul Somcuta Mare, judetul Maramures" Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: este de 18 zile iar raspunsul consolidat va fi publicat cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.**

I.D.: 48149778

Documente participare:

- MODEL CONTRACT .docx
- Model formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate\_DF1089263.pdf
- Documentatia tehnico-economica Centru Cultural - parte 1.pdf
- 1. ETF2\_Documentatie tehnico-economica strazi - parte 1.pdf
- 1.1. ETF2\_Documentatie tehnico-economica strazi - parte 2.pdf
- Documentatie tehnico-economica Centru Administrativ - parte 3.pdf
- 4. ETF2\_Documentatie tehnico-economica Centru Administrativ - parte 1.pdf
- Documentatie tehnico-economica Centru Cultural - parte 2.pdf
- Documentatie tehnico-economica Centru Cultural - parte 3.pdf
- Documentatie tehnico-economica Centru Administrativ - parte 4.pdf
- Documentatie tehnico-economica Centru Administrativ - parte 2.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_69184.xml
- DUAЕ\_CERERE\_69076.xml
- DUAЕ\_CERERE\_69080.xml
- Raspuns consolidat.pdf
- Clarificare din oficiu.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.07.20 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.08.20 | Pretul estimativ: | 18.482.576,22 RON - 18.482.576,22 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: Prezentul proiect se va implementa în România, județul Maramureș, orașul Somcuta Mare, cod postal 437335. Imobilele aferente obiectivelor de investiție se află în domeniul public și privat al solicitantului și sunt situate în intravilanul localității Somcuta Mare. Prezenta investiție se împarte în cele două componente specifice ghidului solicitantului, respectiv categoria A prin reabilitarea și refuncționalizarea sediului administrativ prin crearea unui centru social de zi pentru persoane vârstnice, centru recreativ, muzeu și sală de conferință și modernizarea și extinderea centrului cultural, precum și categoria B, prin modernizarea celor 9 străzi, a troturelor și parcarilor. Proiectul prevede o abordare integrată a activităților, derivată din Strategia de Dezvoltare Locală de Dezvoltare Urbană care contribuie la atingerea obiectivelor strategice, care stabilesc necesitatea de îmbunătățire a accesului locuitorilor la spații destinate petrecerii timpului liber, la reabilitarea străzilor, crearea de alei pietonale, la dezvoltarea serviciilor sociale performante și oferirea de suport și protecție a persoanelor vulnerabile, la îmbunătățirea acțiunilor culturale și la păstrarea și promovarea tradițiilor. Activitățile complementare ale proiectului vor conduce la rezolvarea problemelor de natură socio-economică identificate, la dezvoltarea durabilă și creșterea standardelor de viață al locuitorilor orașului. Beneficiarii serviciilor sociale, recreative și culturale dezvoltate prin proiect, vor beneficia în același timp și de infrastructura rutieră și pietonală modernizată, care va facilita deplasarea către cele două centre de interes și va crea condițiile prietnice de transport pentru locuitorii orașului care vor dori să participe la activitățile propuse. Proiectul "Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Somcuta Mare, județul Maramureș" cuprinde două componente: Componenta A Sediul Administrativ, strada Republicii nr. 26: se propune refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea, dotarea sediului administrativ din orașul Somcuta Mare, județul Maramureș, prin amenajarea unor spații pentru centru social de zi pentru persoane vârstnice, centru recreativ, muzeu și sală de conferință, împreună cu toate spațiile anexe necesare. Având în vedere valoarea arhitecturală deosebită a clădirii, aceasta fiind înscrisă cu numărul MM-II-m-B-04764, în Lista Națională a Monumentelor Istorice, intervențiile propuse au în vedere aducerea clădirii cât mai aproape de imaginea sa originală prin refacerea elementelor arhitecturale și artistice, respectiv realizarea reparațiilor necesare la elementele structurale. Centrul Cultural Se propune modernizarea și extinderea Centrului Cultural din orașul Somcuta Mare, județul Maramureș, care să asigure posibilitatea desfășurării actului cultural în condiții optime, prevăzându-se astfel toate fluxurile și încăperile necesare. Componenta B Structura rutieră actuală neavând o capacitate portantă corespunzătoare, s-a propus realizarea unei structuri rutiere noi pe fiecare stradă, parcuri și trotuare și realizarea de dispozitive de scurgere a apelor. Strazile obiect al investiției, sunt, după cum urmează: Horea, Teilor, Crisan, Vasile Alecsandri, Ioan Buteanu, Targului, Abator, Morii, Gradinari, Republicii - trotuare, și strada Iuliu Maniu - stradă care intersectează strada Gradinari. Amenajare parcare - se vor amenaja parcuri pe strazile următoare: Ioan Buteanu - 330 mp; Abator - 138 m; Republicii - 1900 mp. Trotuarele se vor amenaja în lungul drumului la marginea părții carosabile fiind separate de borduri 50x20x25 cm de partea carosabilă sau de rigola carosabilă. Acestea vor avea o lățime minimă de 1 m, iar structura rutieră va fi următoarea: 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8, 10 cm piatră spartă amestec optimal, 15 cm strat de fundație de balast. Pentru rezolvarea problemelor privind preluarea și scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului se vor asigura rigole și santurile cuprinse în soluția tehnică. Podetele existente pe drumul modernizat se vor decolmata, și unde situația o impune, vor fi înlocuite. Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului este asigurată prin rigole carosabile cuprinse în proiect.

---