

REALIZARE și DEZVOLTARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, ÎN LOCALITATEA ZĂPODIA, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU

I.D.: 88261361

Data publicarii	19.10.23	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.201.960,00 RON - 1.201.960,00 RON

Descriere: Sistemul proiectat presupune extinderea rețelei existente realizata actualmente pe partea stanga a DN2F pana la km 11+829. Lucrarile proiectate presupun: - extinderea rețelei de distribuție gaze naturale in satul ZAPODIA de la km 11+829 pana la km 13+191 pe partea stanga DN2F cu rețea de diametre: - De 90 x 8,2 mm; L = 740,0 m - stradă principala ; - De 90 x 8,2 mm; L = 66,0 m - stradă principală; - De 110 x 10 mm; L = 566,0 m - stradă principală; - de la DN 2F pe str. NICOLAE BALCESCU (drum local) rețea cu diametre: - De 63 x 5,8 mm; L = 1584,0 m - stradă principală; - de la DN 2F str. MIHAIL SADOVEANU (traseu DJ241A) , rețea cu diametre: - De 63 x 5,8 mm; L = 2012,0 m - stradă principală Lungimea totala a rețelelor propuse spre extindere este $L = 1372 + 1584 + 2012 = 4968 = 4,968$ km. din care 1372 ml se vor realiza pe partea stanga a DN2F de la km 11+829 pana la km 13+191. In baza ATR nr. 05/25.04.2022 emis de SC DELGAZ GRID SA odata cu realizarea lucrarilor precizate anterior este necesara Redimensionarea conductei de distributie gaze naturale presiune redusa existenta pe partea stanga a DN2F intre km 9+975 pana la km 10+785 , pe o lungime de 811 m. Se va proceda la dezafectarea conductei PEHD De 90x8.2mm pe o lungime de 700ml si a conductei PEHD De 63x5.8mm pe o lungime de 100ml si pozarea unei conducte noi din PEHD 100, De 160x14.6 mm L=811ml. Dupa realizarea lucrarilor de sapatura pentru extragerea conductei existente se va monta conducta proiectata conform documentatiei tehnice.
