
Lucrari de construcții linii electrice

I.D.: 65913463

Data publicarii	05.02.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 174.000,00 RON - 174.000,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Proiect tehnic - Montare retea noua iluminat public pe o lungime 725 ml , compusa din : CABLU TYIR 16+25 mmp 725 ml cu accesorii de montaj, stalpi de beton SE4 15 buc si SE10 4 buc , electrozi impamnatate (Bratara fixare pe stalp SE4/SE10 , Consola sustinere CS300, ASA 300 ,Clema de intindere amagnetica CLAMI 35-50, Intinzator ,Prelungitor) si manopera montaj incluse. o montarea a 20 aparate de iluminat stradale noi, cu LED cu putere nominală de 30W pe străzile principale și secundare. o . Montarea aparatelor de iluminat noi se va face pe stâlpii existenți și se vor folosi ca materiale: console noi cu lungimea desfășurata de 1-2,5 m, coliere noi adaptate fiecărui tip de stâlp, cablu de alimentare tip CYY 2x1,5 mmp, cleme tip CDD pentru alimentarea din rețea, conductor tip MYF 16 mmp pentru împământare și alte materiale conexe de montaj (pini terminali, papuci, șuruburi, etc.)
