

Igienizare si modernizare apartament

I.D.: 67300831

Data publicarii	17.03.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	88.085,18 RON - 88.085,18 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Pretul oferat cuprinde lucrari de igienizare si modernizare apartament (materiale+manopera) cu suprafata cuprinsa intre 40-60mp, situat in judetul Prahova. - curatare pereti 50-200mp-zugraveli lavabile 50-200mp-montaj parchet lamelar 20-35mp-montat gresie 5-25mp-revizie instal electrica-revizie instal de canalizare, apa rece si calda-revizie instal termica-montaj tamplarie pvc 20-35mp-montaj instal termica 3-7 buc calorifere-montaj obiecte sanitare baie Lucrari de amenajare si igienizare, apartament in suprafata de 55,80 mp: lucrarile constau in: demontat parchet 29 mp, demontat soba 3 buc, demontat tamplarie 17,5 mp, desfacere gresie/faianta 9,75 mp;hidroizolatie pardoseala 49 mp; sapa pardoseala 49mp;curatare pereti 196,8 mp;amorsare suprafete 196,8 mp;gletuire suprafete 25 mp; slefuire suprafete 25 mp; zugraveli lavabile 196,8 mp; refacere glafuri 22 m ; montat parchet 31 mp; plinta parchet 33 m; tamplarie pvc (usi ferestre) 17,5 mp, montat gresie 23 mp; revizuit si reparat instalatie electrica; revizuit si reparat instalatie canalizare, revizuit si reparat instalatie apa; baterie dus;chiuveta baie + pedestal + baterie;vas wc+ rezervor; chiuveta bucatarie + baterie; executie instalatie incalzire: radiator 600 x1600 - 2 buc; radiator 600x1200 -2 buc; radiator 600x1000 -1 bucteava ppr 20 45 m; cot ppr buc 22 teu ppr18 buc; izolatie teava, pompa recirculare apa 1 buc; distribuitor inst incalzire - 1 buc, refacere panou intrare demontat tamplarie 12,8 m, panou tamplarie pvc 10
