

"Servicii de proiectare si executia lucrarilor pentru obiectivul "Imprejmuire (gard) Scoala Movileni cu clasele I-IV, sat Movileni, comuna Sendreni, judetul Galati"

I.D.: 67534871

Documente participare:

- CS formulare draft contract anunt-semnat.pdf

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	04.04.22	Pretul estimativ:	173.782,46 RON - 173.782,46 RON

Descriere: Se propun urmatoarele : - desfiintarea gardului actual cu recuperarea materialelor ; - imprejmuirea portiunii de 249.30 ml cu gard din placi de beton cu o inaltime de 2.0 m; Gardul are urmatoarele caracteristici: - stalpi din beton armat de 275x12x18, cca. 117kg/buc, armare cu bare de otel si etrieri la 20cm; - fundatii individuale la stalpi, de 40 x40 x90 cm din beton C12/15; - stalpi de sustinere asezati la 2.31 ml distanta unul de altul; - 243 cm intre centrul stalpilor - elemente prefabricate din beton armat de 243x40x5 cm, cca.66kg/buc, armate cu 2 randuri de plasa de sarma de6 cu ochiuri de 10 x10 cm; - 5 elemente prefabricate la fiecare 2 .00 ml de gard; - inaltimea finala a gardului va fi de 2.00 ml; - placile de gard vor fi colorate . Vor fi folositi 105 stalpi si 625 de placi. Din cauza configuratiei gardului, in zona de colt vor fi folositi 2 stalpi. Structura principala de rezistenta a gardului este alcatuita din suprastructura si infrastructura. Suprastructura este realizata dintr-un gard prefabricat din beton armat, stalpi si placi iar infrastructura este formata din fundatii izolate si grinda de fundare din beton armat.
