

## "Verificare si intretinere sistem pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti la cladire Radacina Mol 1S"

I.D.: 64235795

Documente participare:

- Caiet de sarcini 2.pdf
- Draft de contract.pdf
- FisaDate\_DF1133470.pdf
- 04 Formulare\_B58.rar
- DUAE\_CERERE\_152745.xml

---

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	71315410-6 45259000-7
Termenul limita pentru depunere:	10.01.22	Pretul estimativ:	20.000,00 RON - 20.000,00 RON

---

Descriere: Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți (desfumarea) este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere. Sistemul pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, care face obiectul prezentei documentații, este amplasat la clădirea Rădăcină Mol 1S aparținând CN APM SA Constanța din incinta Portului Constanța, Sector Sud. Instalația de desfumare natural - organizată aferentă caselor de scări, asigură evacuarea fumului folosind: - 2 ferestre de la etajul 4 pentru casa de scări a corpului A - 2 ferestre de la etajul 4 pentru casa de scări a corpului C - 1 fereastră de la etajul 6 pentru casa de scări a corpului B Pentru introducerea aerului proaspăt se folosește: - 1 ușă de la parter pentru corpul A - ușa este dotată cu un motor și o încuietorie electrică, permițând utilizarea normală a ușii, iar în cazul unei alarme, deschiderea automată a ușii - 2 ferestre de la parter pentru corpul C - 2 ferestre de la parter, încadrate într-o singură ramă, pentru corpul B Dispozitivele electrice de acționare a ferestrelor și a ușii de la parter, sunt alimentate prin intermediul unui cablu NHXH - E30/E90 2x4 pozat aparent folosind canal de cablu din PVC, iar de la parter până la dispozitivele de la ultimul nivel prin intermediul unui cablu NHXH - E30/E90 2x1,5 pozat aparent folosind canal de cablu din PVC Verificarea și întreținerea sistemului pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți cuprinde, obligatoriu, o serie de operațiuni specifice, detaliate în Cap 2, pct 2.2 din Caietul de sarcini. Valoarea totală estimată: 20.000 lei, fără TVA -- pentru manoperă verificare anuală se estimează o valoare de 6.000,00 lei fără TVA; - pentru efectuarea remedierilor defecțiunilor la instalația de desfumare, se estimează o valoare de 14.000 lei fără TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitările adresate după acest termen entitatea contractantă nu va răspunde.

---