

"Reabilitare bransament electric, instalații electrice și post TRAFO"

I.D.: 58877719

Documente participare:

- 1. Memoriu tehnic.doc
- 2. Caiet de sarcini.doc
- 3.1 Inst. electrice - Subtraversare.xls
- 3.2 Inst. electrice - LES JT.xls
- 3.3 Inst. electrice - Inlocuire TG.xls
- 3.4 Inst. electrice - Modernizare TGD.xls
- 6. Instructiuni pentru ofertanti.rtf
- 7. Sectiunea B - formualre.doc
- 8. Sectiunea C- Proiect ctr lucrari - reabilitare bransament instalatii electrice si post TRAFO.doc
- FisaDate_DF1118679.pdf
- DUAE_CERERE_122942.xml
- Raspuns la sollicitari de clarificari 1.pdf
- Raspuns clarificari.pdf
- EN1030044.docx
- EN1030043.docx

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.08.21	Pretul estimativ:	1.024.793,27 RON - 1.024.793,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În vederea asigurării necesarului de energie electrică aferent consumului existent (și de perspectivă aferent noilor construcții care vor fi realizate), sunt necesare realizarea următoarelor lucrări: A. Înlocuirea cablurilor existente de Al dintre postul TRAFO existent și curtea interioară a autorității contractante cu cabluri de Cu (CYABY 3*240+120mmp) și amplasarea unor tuburi de protecție suplimentare în vederea suplimentării numărului de cabluri electrice (dacă va fi cazul). B. Înlocuirea cablurilor existente dintre postul TRAFO și grupul electrogen existent și corpul de clădire C26 (cantina aflată în reabilitare) și amplasarea unor cabluri de Cu (4*CYABY 3*240+120mmp - 3*CYABY 3*240+120mmp (conform P.Th.) pentru corpul C26 și 1*240+120mmp pentru asigurare viitor consum corp C16 și bazin de înot). Pe traseu se va realiza un nou tablou electric exterior aferent corp C16 (se va lega un cablu CYABY 3*240+120mmp) și se va reabilita tabloul existent exterior aferent corp C26 (se vor lega 4 cabluri CYABY 3*240+120mmp și vor pleca către tabloul electric interior al corpului de clădire C26 3 cabluri CYABY 3*240+120mmp). C. Reabilitarea postului TRAFO existent conform caiet de sarcini atasat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.
