

## Rigole stradale in localitatea Rusii Munti

I.D.: 7153807

Documente participare:

- 7-376558.zip

---

Data publicarii	15.07.15	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	28.07.15	Pretul estimativ:	2.221.254,00 RON

---

Descriere: Executie lucrari având ca tema: Rigole stradale in localitatea Rusii Munti Avand in vedere configuratia terenului si posibilitatile de colectare, respectiv de evacuare a apelor, se propune realizarea unor rigole stradale, astfel: •in zona sud vestica a localitatii vor fi amenajate rigole betonate, astfel: -pe partea dreapta, de la km 16+530 pana la subtraversarea existenta a drumului judetean, ST6, de la km 16+700; -pe partea stanga de la km 16+530 pana la km 16+690; -pe partea dreapta de la km 17+251 pana la subtraversarea existenta a drumului judetean, ST6, de la km 16+700; -pe partea stanga de la km 17+251 pana la km 16+690. •in zona centrala a localitatii vor fi amenajate rigole betonate, astfel: -pe partea dreapta a drumului de la km 17+275 pana la km 17+365; -pe partea dreapta a drumului de la km 17+535 pana la rigolele carosabile, existente in zona Primariei; -pe partea dreapta a drumului de la km 17+540 pana la km 17+620; -pe partea stanga de la km 17+618 pana la subtraversarea existenta a drumului judetean, ST4, de la km 17+505; -pe drumul comunal care face legatura cu drumul national E578, pe o lungime de aprox. 150m •in zona nord estica a localitatii vor fi amenajate rigole betonate, astfel: -pe partea dreapta a drumului de la km 19+130 pana la km 18+075, cu descarcare in rigola betonata, existenta pe str. Garii -pe partea dreapta a drumului de la km 18+050 pana la km 17+920 -pe partea stanga a drumului de la km 19+130 pana la subtraversarea existenta a drumului judetean, ST2, de la km 17+920 -pe partea dreapta a drumului de la km 17+895 pana la km 17+620 -pe partea stanga a drumului de la km 17+918 pana la subtraversarea existenta a drumului judetean, ST3, de la km 17+620 - Conform caietului de sarcini Valoarea totala (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) este de 2.221.254,00 lei, exclusiv T.V.A din care contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 191.894,00 lei, exclusiv T.V.A (procentul cheltuielilor diverse si neprevazute stabilit de proiectant la nivelul devizului general al investitiei este de 9,55%). Valoarea contractului este defalcata astfel: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 0,00 lei Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0,00 lei Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza = 2.009.360,00 lei Capitolul 5 (5.1.1) - Cheltuieli pentru organizarea de santier = 20.000,00 lei Capitolul 5 (5.3) - Cheltuieli diverse si neprevazute (9,55%) = 191.894,00 lei

---