

Actualizare documentatie SISTEMATIZARE LEA 20 KV TUBURI, JUD. VRANCEA

I.D.: 18864135

Documente participare:

- 7-402873.zip

Data publicarii	06.04.17	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.04.17	Pretul estimativ:	1.069.360,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Realizarea unor lucrari de dezafectare a unui tronson de LEA 20 kV cuprins între stâlpii 1 si 31 ai derivatiei din PA 5024 Tuburi Doaga catre PTCz 5257 Marasesti 7 în lungime de 1,72 km si înlocuirea acestuia cu o Linie electrica subterana de 20 kV în lungime de 1,34 km. Refacerea tronsonului cuprins între stâlpii 31-109 ai derivatiei PA 5024 Tuburi Doaga - PTCz 5257 Marasesti 7 în lungime de 6,43 km. Schimbarea izolatiei si conductoarelor la traversarea DN 24 si CF între stâlpii nr. 31-33 existenti si nr. 1-3 proiectati. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 1.069.360,0 lei, rezultata din devizul general al lucrarii, intocmit conform HG nr. 28/ 2008, compusa din A.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0 lei; B.Valoarea estimata a contractului: 1.069.360,0 lei, compusa din: - cap.1.3.Amenajari pentru protectia mediului: 126.960,0 lei; - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 942.400,0 lei; - cap.5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 0,0 lei - cap.6.2 Probe tehnologice si teste 0,0 lei
