

„MODERNIZARE SI ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VLADENI, JUDETUL IALOMITA,,

I.D.: 24900941

Data publicarii	22.12.17	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.096.734,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lungimea strazilor ce urmeaza a fi reabilitate este de 2159 m. Strazile sunt amplasate in intravilanul comunei VLADENI, judetul IALOMITA si sunt in administrarea consiliului local VLADENI. 1.Strada BORCEA 421 m 2.Strada IALOMICIOAREI 610 m 3.Strada TERASA DUNARII 352 m 4.Strada Baltii 392 m 5.Strada DELENI 384 m TOTAL 2159 m In vederea lucrarilor de modernizare si asfaltare a strazilor din comuna Vladeni, judetul Ialomita, s-a adoptat o solutie rutiera supla, propusa in expertiza tehnica , cu recuperarea materialului granular si in functie de profilele transversal si cota la teren a proprietatilor limitrofe drumului stradal, se va realiza caseta sau asternut pe zestrea strazii existenta. Structura rutiera supla, cu recuperarea materialului granular, implica urmatoarele: - decopertarea si depozitarea materialului granular pe o adancime de 15 cm, - saparea in caseta a pamantului pe o adancime de 40-45 cm ; - asternerea materialului granular recuperate - 15 cm - strat balast de fundatie de 15 cm; - strat piatra sparta de 15 cm; - strat de legatura (binder) BAD 22,4 leg 50/70 - 6 cm; - strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 - 4 cm Alte lucrari ce se vor mai realiza: siguranta circulatiei (marcaje rutiere si indicatoare de circulatie), trotuare, ridicari la cota a caminelor de canalizare, asigurarea scurgerii apelor meteorice (santuri, podete, acces proprietati) Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de: 2.123.245 lei fara TVA, echivalent a 469.744,47 euro (1euro = 4,5200 lei curs BNR din data de 01.03.2017), rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B), valoare conform capitolelor devizului general aferente, astfel: - Capitolul 4 din devizul general - cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 2.112.682 lei; - Capitolul 5.1.1. din devizul general - organizare de santier - 10.563 lei (cheltuieli privind lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier); 1. Valoarea estimata a Lotului 1 (zona A)-asfaltare: strada Borcea, strada Ialomicioarei din comuna Vladeni, judetul Ialomita - este de 1.021.028 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.015.948 lei si organizare de santier = 5.080 lei. (lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier); 2. Valoarea estimata a Lotului 2 (zona B)-asfaltare: strada Terasa Dunarii, strada Baltii, strada Deleni din comuna Vladeni, judetul Ialomita - este de 1.102.217 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.096.734 lei organizare de santier = 5.483 lei. (lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier);
