

## **executie lucrari ptentru obiectivul " REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE PUNCT SANITAR GULIA IN SAT GULIA, COMUNA TĂRTĂȘEȘTI"**

I.D.: 48717071

Documente participare:

- FisaDate\_DF1085239.pdf
- archive - 2020-04-10T113424.410-semnat.zip
- archive - 2020-04-10T113413.414-semnat.zip
- duae s tartasesi-semnat.xml
- Model contract-semnat.doc
- 1. NE-semnat.doc
- 2. NR-semnat.doc
- FORMULARE-semnat.doc
- DUAЕ\_CERERE\_69065.xml

---

Data publicarii	07.08.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.08.20	Pretul estimativ:	158.174,84 RON - 158.174,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate LUCRARI PROPUSE: Având în vedere natura fundațiilor precum și forma acestora, nu se intervine din punct de vedere structural asupra constructiei. Golul de fereastră de pe axa 1 se va mări pentru a face loc celor două ferestre propuse. În acest scop, se va înlocui buiandrugul existent cu unul prefabricat precomprimat. În peretele de pe axa C se va practica un gol de fereastră, deasupra acestuia se impune a fi dispus un buiandrug prefabricat. În cazul peretelui de pe axa B se vor executa două modificări și anume, se va închide golul de ușă dinspre farmacie spre depozitul farmaciei, și se va practica un gol de ușă care să creeze acces dinspre hol către holul de acces la grupurile sanitare. Deasupra golului ce se va executa se va dispune un buiandrug prefabricat. De asemenea, golul de ușă se va borda cu nervuri din beton armat. Golul de ușă existent se va închide cu zidărie de cărămidă plină, legătura cu peretele fiind realizată prin urmărirea țeseri cărămidilor. Se impune ca la partea superioară a pereților structurali să se dispună o centură din beton armat. De asemenea, se impune refacerea șarpantei și a învelitorii

---