
Executie coloana electrica generala trifazata aeriana cu stalp beton SE 4

I.D.: 38956006

Data publicarii	08.10.19	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.450,00 RON - 2.450,00 RON

Descriere: Executie coloana electrica generala trifazata aeriana in lungime de circa 15-20 m, cu stalp beton tip SE 4, si priza pamant cu restenta de dispersie mai mica de 4 ohmi la tabloul electric general pentru o putere cuprinsa intre 8- 10 kW. Lucrarea cuprinde sapatura, montare stalp beton tip SE 4, coloana trifazata tip T2XIR 3x16+2x25 mmp, tablou electric general si priza de pamant .
