

Execuție lucrări în cadrul proiectului: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri comunale și străzi în comuna Dumitrița”

I.D.: 29127858

Documente participare:

- 7-SCN1005569.zip

Data publicarii	25.06.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.07.18	Pretul estimativ:	4.109.165,00 RON

Descriere: Lungimea totală a sectoarelor de drum propuse pentru modernizare este de 6,041 km cu lățimea platformei de 3,50-5,00 m. Sistemul rutier va fi compus din: 4 cm strat de uzură din BA16, 6 cm strat de legătură din BAD25, 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată, 40 cm strat de fundație (împietruire existentă + completare cu balast). Drumul comunal Ragla - Dumitrița - Orheiu Bistriței DC 7C km 0+000 - 0+160 prezintă o îmbrăcăminte permanentă alcătuită dintr-un singur strat de asfalt. Pe acest drum comunal se va așterne un covor asfaltic de 6 cm din BA16, după ce se va freza îmbrăcămintea existentă pe o adâncime de 2 cm. Se va realiza supralărgirea părții carosabile în curbă, stații de încrucișare (în limita amprizei disponibile). Lățimea acostamentelor va fi de 0,50 m și se vor realiza pe o singură parte sau pe ambele părți ale drumului. Drumurile laterale se vor asfalta pe o lungime de 25 m de la intersecție pe lățimea de 4 m și li se vor decolmata șanțurile pe această lungime. Apele vor fi colectate în șanțuri din beton monolite, rigole carosabile monolite, rigole de acostament din beton, podețe tubulare, podeț din beton armat monolit. Consolidări de terasamente: fundație adâncită de parapet tip „L”. Siguranța circulației: se vor realiza marcaje rutiere, se vor monta indicatoare rutiere, parapet metalic de tip semigreu. Valoarea achizitiei conform bugetului indicativ este: Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului = 0 lei Cap. 1.3 Cheltuieli pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială = 8.002,26 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0,00 lei Cap. 4.1 Construcții și instalații = 4.080.760,72 lei Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic = 0,00 lei Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj = 0,00 lei Cap. 5.1.1 Organizare de șantier- Lucrări de construcții = 20.402,81 lei Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conf. art. 160, alin. (2) / Lg. 98/2016, în 2 zile lucrătoare. În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul simplificat, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu 2 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor