

Comanda scrisa va avea ca obiect executarea de catre prestator a lucrarilor de reparatii la la sediul ANCOM - OJ Brasov din str. Bisericii Romane, nr. 101, Brasov.

I.D.: 15989535

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.11.16 | Coduri CPV | 45453100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.11.16 | Pretul estimativ: | 15.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Nr. Crt. Denumirea lucrarii UM Cant. Observatii 1. consolidare gard alcatuit din stalpi (14 buc. X 2,10 m) si plasa metalica (26,15 ml X 1,56 m). Lungimea gardului: 26,15 ml. Operatii minime necesare reparatie gardului: 1.1 Sapatura soclu gard: - sapatura in vederea turmarii suprafetei betonate - sapatura se realizeaza pe toata lungimea de 26,15 ml, in vererea consolidarii. (manopera) mc 3.75 1.2 Montat armatura soclu gard plasa (manopera+material) kg 240 Diametru sarma plasa: min 6 mm 1.3 Montat cofrag soclu gard (manopera+material) mp 15 1.4 Turnare beton soclu gard (manopera+material) mc 3,75 beton de ciment B150 STAS 3622 1.5 - indepartat policarbonat gard (manopera) - curatat si pregatit pentru revopsire gard metalic cu panouri din plasa de sarma (plasa: 26,15 ml X 1,56 m si stilpi: 14 X 2,10 m) - revopsire gard metalic cu panouri din plasa de sarma - remontat policarbonat gard (manopera+material) mp 41 vopsea rezistenta la umiditate si UV 2 Montaj tub scurgere exterior la agregatul de aer conditionat de la parter (manopera+material) buc 1 3 Reparat incuietoarea de la poarta intrare si montare opritor (manopera+material) buc 1 4 Reparat usa subsol (montat feronerie pentru inchidere usa) (manopera+material) ans 1 5 Reglare usa birou (usa din MDF) (manopera) buc 1 asigurarea inchiderii usii 6 montat priza PT tripla (manopera+material) buc 1 7 inlocuit rezervor wc buc 2 parter si etaj 8 Reparatie si vopsitorie la pazii, capriori (suprafata lemn) (manopera+material) mp 64 vopsea pentru lemn de exterior 9 Reparatie jgheaburi (curatare si modificarea inclinatiei care sa asigure scurgerea apei) (manopera+material) ml 26 10 prindere capac de acces la drenaj si sudura capac aerisire garaj (manopera+material) buc 2 11 lacuit tamplarie - mana curenta scari exterioare, 2 buc (manopera+material) ml 5 12 Vopsit tamplarie - ferestre tamplarie lemn (manopera+material) mp 1 13 realizat Instalatie pentru apa cu robinet interior si exterior spre gradina, pe cladire(manopera+material) buc 1 14 montat plasa insecte - 9 buc (manopera+material) mp 9,1
