

Executie lucrari -"Aductiune apa potabila in sistem gravitacional din sursele Grohotis-Bobu in comuna Maneciu, jud.Prahova"-REST DE EXECUTAT

I.D.: 78364973

Documente participare:

- FisaDate_DF1170351.pdf
- piese desenate ELECTRICE.rar
- Caiet de sarcini Maneciu.docx
- Formulare.docx
- Formularul 9 Model contract.docx
- liste cantitati.rar
- piese desenate ARHITECTURA.rar
- piese desenate SANITARE.rar
- piese desenate REZISTENTA.rar
- piese scrise.rar
- Formular 10_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- DUAЕ_CERERE_210210.xml
- Raspuns clarif 1.rar
- Raspuns Clarificari 2.doc
- Raspuns clarificari 3.rar

Data publicarii	09.02.23	Coduri CPV	45232150-8 45252126-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.03.23	Pretul estimativ:	8.339.175,50 RON - 8.339.175,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Localitatea Maneciu se afla in nordul judetului Prahova, pe valea superioara a raului Teleajan, la o distanta de 45 km fata de municipiul Ploiesti si la 17 km de orasul Valenii de Munte. Legatura cu municipiul Ploiesti, orasul de resedinta al judetului Prahova se face pe DN 1 A (Ploiesti-Valenii de Munte-Maneciu-Brasov), cat si pe calea ferata fiind si ultima localitate din sirul localitatilor care se gasesc de-a lungul vail Teleajan pana la intrarea in munti. Comuna Maneciimplementează proiectul -"Aductiune apa potabila in sistem gravitacional din sursele Grohotis-Bobu in comuna Maneciu, jud.Prahova" prin Programul National de dezvoltare locala (PNDL). Principalele obiective care vor fi realizate prin executia contractului de lucrari sunt: o front nou de captare prin captare de izvoare, respectiv din paraul Grohotis si Bobu prin prize tiroleze o realizarea a doua conducte de aductiune din PHED Dn 160mm, Pn 16 , cu lungimea totala de 2300 m, de la fiecare prize tiroleza pana la desnisipatorul cu 2 camere prevazut pentru deznisipare, linistire, ruperea presiunii si omogenizare. o conducta de aductiune din PHED Dn 315mm, Pn 16 cu lungimea de 12.750 m pana la gospodaria de apa. o stații de clorinare și/sau stații de tratare apă = 38,69 l/s o doua rezervoare înmagazinare apă de 750 mc fiecare o stații de pompare = 1 buc avand Q < 11 l/s si h < 30 m o rețea de distribuție in lungime totala de 15.050 ml o anexe administrative și împrejurimi = 1006 mp Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile
