

Servicii de proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul “Extindere retea de canalizare in comuna Sipote, judetul Iasi”

I.D.: 86555234

Documente participare:

- FisaDate_DF1189577.pdf
- SF2-semnat.pdf
- SF3-semnat.pdf
- SF4-semnat.pdf
- SF5-semnat.pdf
- SF6-semnat.pdf
- SF7-semnat.pdf
- Acord administrator drum DJADP.pdf
- Aviz operator regional conformitate Sipote-semnat.pdf
- Certificat de urbanism 1-semnat.pdf
- 5. Formulare ofertanti-semnat.docx
- 6. Draft contract-semnat.docx
- Anexa la Formularul de Oferta FINANCIARA-semnat.docx
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- Decizia etapei de incadrare-semnat.pdf
- SF1-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_237955.xml
- raspuns clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	05.09.23	Coduri CPV	45232400-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.23	Pretul estimativ:	16.393.981,66 RON - 16.393.981,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare si Execuție lucrări pentru obiectivul “Extindere retea de canalizare in comuna Sipote, judetul Iasi” Se doreste achizitionarea de servicii de proiectare (PTH+DEE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, precum si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre ISC, inclusiv pentru participarea la receptia la terminarea lucrarilor. De asemenea, se doreste executarea lucrarilor de extindere a rețelei de canalizare in comuna Sipote, judetul Iasi. Lungimea totală a extinderii rețelei de canalizare, în comuna ȘI POTE, este de 16183,00 metri. Canalul se va realiza din: - tuburi PP, MULTISTRAT, Dn 250 mm, tip SN8 pe o lungime de 16183 m. Au fost proiectate 5 Stații de pompare ape uzate amplasate în punctul în care rețeaua de canalizare nu se poate descărca gravitațional în continuare spre stația de epurare existentă. Pe rețeaua de refulare proiectată a fost prevăzută amplasarea unui număr total de 10 cămine de vane. Lungimea totală a conductelor de racord, în comuna ȘI POTE, pe traseul extinderii proiectate, este de 8100 m și vor fi realizate din PVC, Dn 160 mm, tip SN8. Căminele de racord, într-un număr total de 540 buc., vor fi realizate din polipropilenă, Dn 630 mm. Datele complete se regasesc in cuprinsul Studiului de fezabilitate atasat prezentei documentatii. Notă! Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) și (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.