



licitatie-publica.ro

*Noi va deschidem
calea catre noi afaceri!*

Modernizare drumuri stradale in comuna Bilteni, județul Gorj - Etapa IV - Rest de executat

I.D.: 57382231

Data publicarii 27.05.21

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 3.444.970,60 RON - 3.444.970,60 RON

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de "Modernizare drumuri stradale in comuna Balteni, județul Gorj - Etapa IV - Rest de executat" Lucrarile de modernizare a drumurilor stradale din comuna Balteni, județul Gorj se vor face in conformitate cu solutiile tehnice din expertiza tehnica intocmita de expert tehnic ing. Laurentiu Stelea si PT nr. 17/2021, intocmit de catre S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L. In cadrul acestui contract se va asigura modernizarea drumurilor aferente etapei IV din contractul de finantare PNDL (rest de executat), situate in comuna Balteni, drumuri dispuse astfel: In satul Moi, Ltot=2,602 km - Drum stradal DS 61, L=0,890 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 45+600 si punct final la km 0+890; - Drum stradal DS 62, L=0,490 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 45+900 si punct final la km 0+490 in DS61; - Drum stradal DS 67, L=0,348 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 46+785 si punct final la km 0+348 in DS68; - Drum stradal DS 68, L=0,600 km cu originea(km 0+000) in DS65 si punct final la km 0+600 in sector asfaltat; - Drum stradal DS 70, L=0,274 km cu originea(km 0+000) in DS68 si punct final la km 0+274; Sat Vladuleni, Ltot =2,126 km - Drum stradal DS 56, L=0,804 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 43+300 si punct final la km 0+804, in sectorul asfaltat al DS56; - Drum stradal DS 52, L=1,118 km cu originea (km 0+000) in DS56 si punct final la km 1+118 lim. hotar Moi; - Drum stradal DS 54, L=0,087 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 44+560 si punct final la km 0+087 in DS52; - Drum stradal DS 51, L=0,117 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 44+320 si punct final la km 0+117 in DS52; Sat Cocoreni, Ltot=2,252 km - Traseu alcatuit din DS42+DS43+DS44+DS36 , L=1,204 km cu originea (km 0+000) in E79 (DN66) km 33+350 si punct final la km 1+204 in DS37; - Drum stradal DS35 in lungime totala de 1,048 km, cu urmatoarele ramuri: - Ramura principala DS35 L=0,186 km cu originea (km 0+000) in E79(DN66) km 35+800 si punct final la km 0+186 in alee secundara "a"; - Alee secundara "a" L=0,182km cu originea (km 0+000) DS35 si punct final la km 0+182 in alee secundara "c"; - Alee secundara "b" L=0,333 km cu originea (km 0+000) in ramura principala DS35 si punct final la km 0+333 in alee secundara "d"; - Alee secundara "c" L=0,191km cu originea (km 0+000) E79(DN66) km 34+645 si punct final la km 0+191 in alee secundara "a"; - Alee secundara "d" L=0,156 km cu originea (km 0+000) E79(DN66) km 34+485 si punct final la km 0+156 ; Sat Pesteana, Ltot=0,651 km - Drum stradal DS 18, L=0,193 km cu originea (km 0+000) in continuarea sectorului asfaltat existent al DS18 si punct final la km 0+193 in aleea secundara a DS19; - Alee laterala la DS18, L=0,056 km cu originea la km 0+130 partea dreapta al DS18 si final in DJ675 ; - Drum stradal DS19, L=0,346km cu Originea (km 0+000) in continuarea sectorului asfaltat existent al DS19 si punct final la km 0+346; - Alee laterala la DS19, L=0,056 km cu originea la km 0+207 partea dreapta al DS19 si final in DS18. Pe aceste drumuri stradale trebuie executate următoarele tipuri de lucrări: - repararea părții carosabile unde sunt degradări sub formă de tasări, fisuri și crăpături; - definitivarea acostamentelor cu material pietros; - asternerea starturilor de fundatie din balast si strat de baza din piatra sparta pe sectoarele unde acestea nu au fost efectuate; - reparatii ale stratului de piatra sparta existent pe sectoarele neconforme asternerii imbracamintii asfaltice; - asternerea straturilor din mixturi asfaltice pe sectoarele unde acestea nu au fost executate; - definitivarea lucrărilor de realizare a șanțurilor si rigolelor betonate; - decolmatarea si definitivarea podețelor; - amenajarea acceselor la proprietati; - definitivarea amenajarii intersectiilor cu drumurile laterale; - lucrari de siguranta circulatiei - indicatoare de circulatie, parapet de protectie și marcaje rutiere. Valoarea estimata a lucrarilor este de 3.444.970,60 lei fara TVA, suma ce reprezinta insumarea urmatoarelor linii din devizul general: - 4.1. Constructii si instalatii - 3.444.970,60 lei
