

Reparatii trotuare pe str Carpati din Orasul Gataia -rest de executat

I.D.: 37995464

Documente participare:

- 6-ADV1098794.zip

Data publicarii	22.08.19	Coduri CPV	45233260-9
Termenul limita pentru depunere:	06.09.19	Pretul estimativ:	364.495,50 RON - 364.495,50 RON

Descriere: Strada ale căror trotuare fac obiectul prezentei documentații este strada Carpați iar acestea asigură deplasarea localnicilor în interiorul localității. Lungimea totală a trotuarelor care fac obiectul prezentei documentații este de 2150,42 m. Din punct de vedere geometric trotuarele existente au lățimi variabile cuprinse între 1,00 și 1,50 m. Structura trotuarelor este diferită, pe anumite sectoare acestea fiind din plăci de beton, din mixtura asfaltică iar pe unele porțiuni din beton de ciment. Pentru reabilitarea trotuarelor, s-a proiectat următoarea structură: - 6,0 cm pavaj din beton de ciment; - 3,0 cm nisip; - 10,0 cm balast stabilizat cu ciment 5%; - 15,0 cm balast; Trotuarele proiectate au o lungime totală de 2150,42 m. Axa trotuarelor urmărește linia clădirilor și respectă în întregime traseul existent. Trotuarele proiectate vor urma linia clădirilor în partea dinspre proprietăți, iar în partea dinspre drum și acolo unde sunt situate la distanță de construcții, vor fi încadrate de borduri, urmărindu-se o linie cât mai dreaptă și cu cât mai puține frânturi ale bordurii. Trotuarele vor fi încadrate pe partea dinspre carosabil și acolo unde sunt situate la distanță de construcții de borduri din beton de 10,0 x 15,0 cm așezate pe o fundație de 10,0 x 20,0 cm din beton de ciment C25/30. Scurgerea apelor Scurgerea apelor de suprafață de pe platforma trotuarelor va se face prin realizarea pantelor transversale de 1...1,5 %, acestea fiind îndreptate șanțurile existente. Suprafața totală rezultată prin reabilitarea trotuarelor cuprinse în cadrul acestui proiect, este de 3225.63 mp. (2150,42 m lungime x 1,5 m latime)
