

executie lucrari „Reabilitare alei zona Planetariu”

I.D.: 19914211

Data publicarii	22.05.17	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	26.05.17	Pretul estimativ:	144.957,00 RON

Descriere: lucrari „Reabilitarea alei zona Planetariu” - in incinta Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta (bld.Mamaia, nr.255), in perimetrul obiectivelor Planetariu si Observator Astronomic. Sectiunea vizata pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare reprezinta aleea/calea de acces si tranzit pietonal ce traverseaza parcul dendrologic al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta spre obiectivul Planetariu. Totodata, lucrarile de reabilitare vizeaza si caile de acces si tranzit catre Observatorul Astronomic si locatiile cu rol administrativ din zona.Lucrarile se vor executa in conformitate cu specificul global al locatiei si in concordanta cu aleile/caile de acces si tranzit existente in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. Conform H.G.766/1997 lucrarile de constructii ce fac obiectul prezentului contract se incadreaza in categoria de importanta „D”. In prezent starea tehnica a aleilor ce urmeaza a fi reabilitate este precara, cu asfalt degradat si pe alocuri cu gropi, fisuri - printre care a crescut vegetatie spontana, cu borduri ciobite si sparte. Suprafata aproximativa a aleilor este de 760 mp, alcatuite constructiv din dale de beton montate pe pat de nisip si un strat de 2-3 cm asfalt. Aleea principala are latimea de 3 m, iar cele secundare au latimea de 2,5 m si 1,1 m. In principal aceste alei au destinatie pietonala, dar ocazional vor fi traversate si de utilaje pentru intretinere. Reabilitarea aleilor presupune indepartarea bordurilor existente, decaparea stratului existent de asfalt, completarea cu piatra sparta pentru aducerea la cota a aleilor (aproximativ 6 cm), montarea de borduri noi (10 x 15 x 50 cm), compactarea stratului de piatra si turnarea asfaltului (BA8) - in grosime de 6 cm. Solutia tehnica aplicata prin reabilitare va asigura scurgerea gravitationala a apelor de pe alei spre spatiu verde. Treptele de acces exterioare vor fi reabilitate in intregime si refacerea acestora va fi realizata in conformitatea cu detaliile de executie. Amplasamentul fiind o incinta inchisa, dar accesibila publicului vizitator, iar destinatia locatiei muzeale reprezentand spatiu de recreere, se va acorda o mare atentie la executia lucrarilor, manipularea utilajelor si a materialelor. Lucrarile implica in principal urmatoarele operatiuni: desfacere borduri existente, spargere trepte de acces, decapare imbracaminte asfaltica 3 cm grosime, compactarea strat existent, realizare strat fundatie din piatra sparta, amorsare suprafete cu suspensie de bitum, turnare asfalt 6 cm grosime, montare borduri de beton 10 x 15 cm pe strat de beton, refacere trepte beton. Pretul ofertat va implica transporturile PPD, cat si cele auto, inclusiv evacuare de resturi materiale.