

## Lucrari de "Reparatii curente si intretinere strazi Pacii, Stadionului, Izvor, Barierei, Armanului si parcarilor ANL, BCR, Stadionului" Oras Tandarei, Judetul Ialomita

I.D.: 81537041

Data publicarii 03.05.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 1.594.866,05 RON - 1.594.866,05 RON

Descriere: Conform masuratorilor din teren, strazile si parcarile pe care s-au propus lucrari de intretinere si reparatii curente au urmatoarele caracteristici: Strada Stadionului: Lungime - 637 m; Suprafata 3310 m<sup>2</sup>; Strada ANL: Lungime - 61 m; Suprafata - 320 m<sup>2</sup>; Strada Izvor: Lungime - 96 m; Suprafata - 400 m<sup>2</sup>; Strada Pacii: Lungime - 447 m; Suprafata - 2100 m<sup>2</sup>; Strada Barierei: Lungime - 571 m; Suprafata - 4035 m<sup>2</sup>; Strada Armanului - 426 m; Suprafata - 2630 m<sup>2</sup>; Parcare ANL: Suprafata - 980 m<sup>2</sup>; Parcare Stadionului: Suprafata - 430 m<sup>2</sup>; Parcare BCR: Suprafata - 1035 m<sup>2</sup>; Parcare Centru - Suprafata - 310 m<sup>2</sup>. Lucrarile de intretinere si reparatii curente sunt necesare pentru rezolvarea problemelor privind durata de exploatare si degradarile aparute, aspecte de care depind siguranta, confortul si functionalitatea traficului auto actual si de perspectiva. Se vor respecta urmatoarele caracteristici si cerinte:-se vor mentine latimile existente ale partii carosabile;-se va urmari dirijarea la bordura a apelor meteorice si pluviale prin intermediul pantelor transversate de parte carosabila, iar acestea vor avea valori intre 0,5% si 2,5%;-se va pastra ampriza existenta, fara a depasi limitele proprietatilor si fara a fi necesare demolari sau exproprii;-elementele geometrice nu se vor modifica atat in profil longitudinal cat si in profil transversal, respectand prevederile tehnice in vigoare si tinand cont de cotele impuse din teren;-se vor realiza in nivelment si plan intersectiile cu strazile adiacente conform normativelor in vigoare;-se vor mentine copacii si stalpii pentru instalatii.Avand in vedere documentatia tehnica, elaborata de catre proiectantul de specialitate, la faza Intretinere si reparatii curente - IRC, valoarea maxim estimata pentru executarea acestor lucrari este de 1.594.866,05 lei fara TVA, si cuprinde valoarea: 1. Strada Pacii - 237.587,32 lei fara TVA2. Strada ANL - 33.411,92 lei fara TVA3. Parcare ANL - 140.073,94 lei fara TVA4. Strada Stadionului - 348.857,13 lei fara TVA5. Parcare BCR - 78.177,42 lei fara TVA6. Parcare Stadionului - 53.373,93 lei fara TVA7. Strada Izvor - 41.426,28 lei fara TVA8. Parcare Centru - 52.933,48 lei fara TVA9. Strada Barierei - 324.993,53 lei fara TVA10. Strada Armanului - 284.031,11 lei fara TVAValoarea de 1.594.866,05 lei fara TVA reprezinta valoarea la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire). Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Suma reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute" nu este inclusa in calculul valorii estimate si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente proiectului si nu valorii estimate unui contract de lucrari atribuit printr-o procedura de atribuire prevazuta de legislatia in domeniul achizitiilor publice. Prin urmare, scopul acestei sume il reprezinta asigurarea resurselor financiare necesare in vederea implementarii modificarilor nesubstantiale efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016.In documentatia tehnica, elaborata de catre proiectantul de specialitate, la faza Intretinere si reparatii curente - IRC nu este alocata o valoare maximala drept "rezerva de implementare".Valoarea estimata a contractului de achizitie este egala cu cea prevazuta in cadrul programului achizitiilor aferent proiectului.Facem mentiunea ca aceasta achizitie este cuprinsa in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2023.