
Executat centrala termica si instalatia de productie apa calda menajera

I.D.: 95303827

Data publicarii	01.04.24	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 54.412,41 RON - 54.412,41 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Montat pe pozitie cele doua centrale de 100kw si kituri de evacuare gaze arse Echipat cele doua centrale cu armaturi conform proiect tehnic (robineti, olandezi, filtre) Executat distribuitor Tur-Retur cu trei intari de 1 1/2", o iesire cu 2 1/2", doua iesiri cu 1 1/2" si o iesire de 3/4" Executat instalatia de agent termic de la centrale la distribuitoare (teava PP-R D40, coturi, teuri, vas de expansiune, suport vas expansiune, olandez, teva PP-R D25) conform proiect tehnic Montat schimbator de caldura in placi 300kw pe pozitie si echipat conform proiect tehnic (roboneti, olandezi, coturi, erisitor, sistem spalare chimica) Executat instalatie alimentare cu agent termic a schimbatorului de caldura in placi (teava PP-R D75, olandeze, coturi, teuri, bride) conform proiect tehnic Montat doua vase acumulare 2000litri cu o serpentina pe pozitie si echipate conform proiect tehnic (robineti, olandezi, supape de siguranta, coturi) Executat instalatia de apa calda de la schimbatorul de caldura in placi la vasele de acumulare legate in serie si individual (teava PP-R D75, olandeze, coturi, supape de siguranta, vas de expansiune, manometru, termometru clapet de retinere) conform proiect tehnic Executat instalatia de alimentare cu apa calda de la vasele de acumulare la instalatia generala de apa calda a hotelului Executat instalatia de recirculare apa calda (teava PP-R D40, olandeze, coturi, teuri, bride, robineti, clapet de sens) conform proiect tehnic Executat probe de presiune si etan
