

## **REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA "REGINA MARIA", CORP A SI B, SAT VINTILEASCA, COM. VINTILEASCA, JUD.VRANCEA**

I.D.: 68289311

Data publicarii 20.04.22 Coduri CPV 45214220-8

Pretul estimativ: 3.035.817,89 RON - 3.035.817,89 RON

Descriere: Valoarea achiziției estimativă: 3.035.817,89 lei fara TVA (3.029652,91 lei din bugetul de stat si 6.164,98 lei – bugetul local), din care valoarea lei fiind compusa din: Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 6.165 lei fara TVA(buget local) Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții : 25.589,69 lei fara TVA(buget de stat) Cap. 4.1 Construcții și instalații : 2.805.833,88 lei fara TVA(buget de stat) Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 7.792 lei fara TVA(buget de stat) Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 105.700 lei fara TVA(buget de stat) Cap. 5.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 84.737,32 fara TVA(buget de stat) Se dorește reabilitarea Scolii Gimnaziale “Regina Maria” corp A si corp B” sat. Vintileasca, comuna Vintileasca. Pentru realizarea acestui obiectiv cu respectarea normelor de igiena, sanatate si securitate la incendiu sunt necesare urmatoarele modificari: Scoala Corp A: - recompartimentarea spatiului pentru materiale de curatenie si crearea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati ; - marirea golurilor de usi din zona grupurilor sanitare pentru baieti, fete, profesori si materiale de curatenie; - reorganizarea spatiului la grupul sanitar pentru profesori; - inlocuirea si suplinirea numarului de lavoare la grupul sanitar pentru fete respectiv pentru baieti; - inlocuirea pardoselilor existente cu : pardoseala din covor pvc in salile de clasa, parchet la birou secretariat si secretariat si gresie pe holuri si in grupurile sanitare; - inlocuirea sarpantei, invelitorii si a planseului de lemn; - placarea cu gips carton rezistent la foc RF 45 min a tavanului scolii si cu gips carton rezistent la foc RF120 min la tavanul camerei centralei termice; - ignifugarea tuturor elementelor din lemn ale noii sarpante; - se propune inlocuirea chepengului de acces in pod din hol cu chepeng rezistent la foc 30 minute. Scoala Corp B: - recompartimentarea salii de clasa 1 si mutarea spatiului pentru lapte si corn; - crearea unui nou acces din hol catre zona fostului spatiu de corn si lapte si marirea golului de usa din 90 cm in 1,50 cm. - eliminarea tamplariei existente (din noul vestiar ) si crearea usii catre exterior si implicit a doua trepte de preluare a fluxului; - inlocuirea pardoselilor existente cu : pardoseala din covor pvc in salile de clasa, parchet la cancelarie si muzeu si gresie pe holuri; - inlocuirea sarpantei, invelitorii si a planseului de lemn; - placarea cu gips carton rezistent la foc RF 45 min a tavanului scolii si cu gips carton rezistent la foc RF120 min la tavanul camerei centralei termice; - ignifugarea tuturor elementelor din lemn ale noii sarpante; - se propune inlocuirea chepengului de acces in pod din cancelarie cu chepeng rezistent la foc 30 minute. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor