

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizare DC177 comuna Șuncuiuș, județ Bihor"

I.D.: 99332300

Data publicării 28.06.24 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 13.803.517,78 RON - 13.803.517,78 RON

Descriere: Prin prezentul proiect se dorește amenajarea drumurilor comunale: Comuna Șuncuiuș este situată în partea estică a județului Bihor la limita cu județul Cluj, la circa 22 km de orașul Aleșd și la circa 60 km de municipiul Oradea reședința județului Bihor. Accesul la obiectiv se realizează prin drumul județean DJ108I din localitatea Șuncuiuș, de unde se poate ajunge pe DN1 în orașul Aleșd și Oradea sau prin drumul județean 764, din Zece Hotare, care asigură legătura cu orașele Beiuș și Aleșd. Punctul inițial al DC177 este în localitatea Șuncuiuș, din strada Unirii, la 1535 m de intersecția cu DJ108I. Racordul este unul simplu, cu raza exterioară de 5,0 m. Punctul final a traseului DC177 este la intersecția cu DJ764. Intersecția cu acesta a fost amenajată în cadrul lucrărilor de reabilitare a drumului județean și nu sunt necesare lucrări la aceasta. Din punct de vedere geografic, drumul este amplasat în regiune muntoasă cu versanți moderat înclinați și văi relativ adânci. Climatul este alpin, caracterizat prin perioade lungi de îngheț și cu precipitații abundente atât vara cât și iarna, cu versanți expuși adventiei maselor de aer vestice, umede. În prezent drumul comunal DC 177, este un drum cu o structură rutieră nerigidă, îmbrăcăminte din mixtură asfaltică pe 3461 m și pietruită pe 4624 m, cu o singură bandă de circulație și este într-o stare tehnică și de viabilitate necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, partea carosabilă prezintă o serie de degradări și defecțiuni. Structura rutieră necorespunzătoare a acestor drumuri, le definește ca și căi de comunicație terestră incapabile să suporte în condiții meteorologice dificile (ploaie, zăpadă) traficul rutier. Traseul drumului se desfășoară prin localitatea Șuncuiuș între km 0+000 și km 0+350, fiind încadrat de gospodării. În continuare, până la km 2+750 se desfășoară ca drum de vale și versanți abrupti cu zone alternative de stâncă și pământ. Zona este una carstică cu numeroase avene, insurgențe și resurgențe. Pe porțiunea cuprinsă între km 2+750 și km 8+317 drumul se desfășoară ca drum de coastă, în principal traversând pășunea alpină. Ultimul tronson, între km 8+317 și km 8+075, este drum de vale cu versanți cu pantă medie. Valoarea estimată este de 13.803,517,78 lei fără TVA, conform devizului general al investiției și a bugetului proiectului, prin cumularea următoarelor subcapitole: Subcapitolul 1.2.: Amenajarea terenului 19.769,85 lei fara TVA. Subcapitolul 4.1. : Constructii si instalatii: 13.733,747,93 lei fara TVA. Subcapitolul 5.1. : Organizare de santier: 50.000,00 lei fara TVA Durata contractului de executie va fi de maxim 16 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrarilor. Durata de garanție acordată lucrărilor va fi de minim 36 luni.