

SUSPENDATA - Proiectare si executie pentru investitia: "INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATATEA SANGER, COMUNA SANGER, JUDETUL MURES".

I.D.: 98853705

Documente participare:

- FisaDate_DF1216694.pdf
- 3. Clauze_contractuale_Canalizare cu Statie de epurare_Sanger_MS_24.05.2024-semnat.doc
- 2. Formulare_Canalizare cu Statie de epurare_Sanger_MS_24.05.2024-semnat.doc
- 5. Caiet_de_sarcini_Canalizare cu Statie de epurare_Sanger_MS_30.05.2024-semnat.doc
- 6. Strategia_de_contractare_Canalizare cu Statie de epurare_Sanger_MS_24.05.2024_Negru-semnat.pdf
- 8. Managementul_riscurilor_Canalizare cu Statie de epurare_Sanger_MS_24.05.2024-semnat.doc
- TEHNIC1.rar
- TEHNIC2.rar
- DUAE_CERERE_284056.xml

Data publicarii	20.06.24	Coduri CPV	45232400-6 45232420-2 45252130-8 71322000-1 71328000-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	21.06.24	Pretul estimativ:	11.819.876,30 RON - 11.819.876,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: un camin de inspectie din PE (complet echipat) avand Dn 400 mm si va fi prevazut cu 2 racorduri avand fiecare Dn 160 mm. - Numarul de camine de racord este de 700 bucati. Caminele de inspectie sunt prevazute cu capace din fonta, clasa 8125. Capacele se var aseza pe o placa de beton (inel de sustinere). - Conducte pentru racord de la gospodarii din PP Sn 4 Dn 160 [mm] -5.600 [m] - Statia de epurare proiectata pentru 2000 de locuitori, este o statie de epurare mecano - chimica, modulară, în construcție containerizată, proiectată să epureze toate tipurile de apă uzată menajeră; Serviciile de proiectare si executia lucrarilor, includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la detalii de executie pentru constructia de retele de canalizare cu racorduri de canal, statii de pompare si statia de epurare; b) Adaptarea la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul; c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; d) Lucrari de constructii si instalatii pentru constructia de retele de canalizare cu racorduri de canal, statii de pompare si statia de epurare; e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) Testarea si punerea in functiune si monitorizarea functionarii retelelor de canalizare cu racordurile de canal, statiile de pompare si statia de epurare; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni calendaristice; h) Instruirea personalului Operatorului U.A.T. Comuna Moisei, Judetul Maramures; Specificatiile tehnice pentru lucrarile ce vor fi proiectate si executate sunt detaliate in Caietul de sarcini din cadrul Documentatiei de atribuire.
