

**Execuție lucrări de "Construire rețea publica de distribuție si  
bransamente gaze naturale in comuna Sântămăria Orlea,  
județul Hunedoara" "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE  
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE BARU,  
SALASU DE SUS SI SÂNTĂMĂRIA ORLEA, JUDEȚUL HUNEDOARA"  
- Cod SMIS 2014+ 149423 - comuna SÂNTĂMĂRIA ORLEA**

I.D.: 89525188

Documente participare:

- AC-Gaz.pdf
- 4.2 Conditii compl speciale\_gaz Santamaria.pdf
- 4.1 MODEL contract.pdf
- 4.3 Conditii generale\_gaz Santamria.pdf
- 5 Formulare\_gaz Santamaria.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Parte\_desenata.part1.rar
- Parte\_desenata.part2.rar
- Parte\_desenata.part3.rar
- PT GAZ -parte scrisa\_v1.pdf
- Tabele bransamente.pdf
- Tabele conducte.pdf
- FisaDate\_DF1196673.pdf
- DUAE\_CERERE\_248054.xml

---

Data publicarii	19.11.23	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.01.24	Pretul estimativ:	27.557.955,22 RON - 27.557.955,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrarile necesare sunt descrise in Proiectul tehnic nr. ISD 02/2023 întocmit de ART INSTAL SRL. Obiectivul prezentei documentații consta in alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale si a agenților economici situați in comuna Santamaria Orlea, cu satele aparținătoare, județul Hunedoara. Principalele caracteristici tehnice si parametrii specifici sunt: - Racord si Stație de reglare - măsurare - predare SRMP - Rețea de distribuție din polietilenă, presiune redusa. - Sistem de monitorizare smart pentru consumuri și pierderi - Sistem de facturare și urmărire încasări electronic Din SRMP se va racorda conducta de distributie gaze naturale, presiune redusa, care va alimenta consumatorii din comuna Santamaria Orlea cu satele apartinatoare: Sanpetru, Sacel, Barastii Hategului, Vadu, Ciopeia, Balomir, Subcetate, Bucium Orlea și Sântămăria Orlea. Rețeaua de distribuție gaze naturale va fi realizata din conducte de polietilena PE 100, SDR 11, PN 10 bar si conducte din OL, având diametrele Dn200 mm, Dn160 mm, Dn110 mm, Dn90 mm si Dn63 mm, respectiv 2", 3", 4", 6" si 8" si o lungime totala de 40.694,30 m, repartizata pe diametre, lungimi si localități astfel. Diametrul conductei de distributie gaze naturale va fi cuprins intre 63mm si 200mm. Pe traseul conductei se vor monta robineti de sectionare la ramificatiile importante. Sistemul se refera la măsurarea consumului individual prin folosirea contoarelor de gaz tip SMART. Contorizarea se va realiza prin telecitire. Sistemul trebuie să includă aparate de măsurare consum cu posibilitatea citirii electronice, fără contact. În conformitate cu HGR 766/1997 și a Regulamentului privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor, relocarea și protejarea conductelor de gaze se încadrează în "construcție de importanță normală C". Valoarea estimată totală a contractului este de: 27.557.955,22 lei fără TVA. Durata contractului este de 9 luni calendaristice. La acestea se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, minim 36 luni. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---