

Diverse lucrari de constructii, defalcate pe loturi astfel : Lot 1 - Copertina, Lot 2 - Amenajare spatiu pacienti, Lot 3 - Inlocuire teava bazin incendiu ;

I.D.: 49115049

Documente participare:

- CSFormulare.pdf

Data publicarii	25.08.20	Coduri CPV	45262600-7
Termenul limita pentru depunere:	28.08.20	Pretul estimativ:	13.000,00 RON - 13.000,00 RON

Descriere: Diverse lucrari de constructii. Lot 1 - Copertina - conform documentatie incarcata in sectiunea Caiet de Sarcini . Valoare estimata Lot 1 = 3.500 lei fara TVA Lot 2 - Amenajare spatiu pacienti - conform documentatie incarcata in sectiunea Caiet de Sarcini . Articole de deviz : - 001 TSH05A1 - 2,8 mc - decopertare strat vegetal; - 002 TSH05A1 - 28 mp - asternerea pamantului vegetal pe teren cu panta"; - 003 RCSA06B1# - 11,20 mc - umpl. de pamant cu placa vibrat ; - 004 TSD04C1 - 11,20 mc - compactarea cu mai de mana a umplut. execut. pe strat. cu udarea fiec. strat de 20 cm; - 005 DA06A1 - 2,8 mc - strat agreg nat (balast) la platforma ce urmeaza a fi betonata; ; - 006 CZ0303E1 - 225 kg - confectionare armaturi pt beton in cofraje ; - 007 RPCB04B# - 3 mc - bet arm C-20/16 (B250) prep betoniera, turn cu mijl clas in stalpi, grinzi, placi; - 008 RPCC06A1 - 6 mp - cofraje din scanduri rasin. pt. retrurnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme; - 009 TRA01A10P - - transportul rutier al p-amantului sau molozului cu autobasculanta. Beton - grosime 10 cm . Plasa - Ø16 . Operatorii Economici vor oferta articolele de deviz mentionate mai sus cu mentiunea ca pot sa le completeze/modifice astfel incat oferta financiara sa cuprinda toate elementele de cost necesare pentru executia lucrarii dar fara a depasi valoarea estimata . Se vor depune formularele F3, respectiv C6, C7, C8 si C9 Valoare estimata Lot 2 = 8000 lei fara TVA . Lot 3 - Inlocuire teava bazin incendiu - conform documentatie incarcata la sectiunea Caiet de Sarcini . Teava de otel zincata ce trebuie inlocuita face legatura intre bazinul de incendiu si pompele de alimentare pentru hidrantul interior . Articole de deviz : - 001 RPCA01A1 - 2 mc - sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adancime cu maluri nasprijinit; - 002 SA03F# - 5 m - teava otel zincata, montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale diam 2"; - 003 RPID19B# - 1 buc - demontare robineti sau fittinguri, fonta sau otel, pt instalatii incalzire centrala, diametru >2", cu mufe; - 004 RPID04B# - 1 buc - montare robinet sertar pana, otel, corp oval sau plat, pt. instalatii incalzire centrale, cu flanse , DN=50-65 mm; - 005 TSD01A1 - 2 mc - imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform 10-30 cm ; - 006 TSD04B1 - 2 mc - compactarea cu mai de mana a umpluturii executata pe strat. cu udarea fiecarui strat de 10 cm; Operatorii Economici vor oferta articolele de deviz mentionate mai sus cu mentiunea ca pot sa le completeze/modifice astfel incat oferta financiara sa cuprinda toate elementele de cost necesare pentru executia lucrarii dar fara a depasi valoarea estimata . Se vor depune formularele F3, respectiv C6, C7, C8 si C9 Valoare estimata Lot 3 = 1500 lei fara TVA .