

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces în Municipiul Roman, cod SMIS 124969: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea

I.D.: 81507817

Documente participare:

- Raspuns consolidat Unirea 1.pdf
- Instalatii pe gaze naturale - Parte scrisa si Parte desenata.pdf
- Planse arhitectura.pdf
- Planse instalatii electrice.pdf
- Planse instalatii gaze naturale.pdf
- Planse instalatii hidranti.pdf
- Planse instalatii incalzire si ventilatie.pdf
- Planse instalatii sanitare.pdf
- Planse rezistenta.pdf
- Formulare.docx
- C6 C7 C8 C9.pdf
- Caiete de sarcini.pdf
- F3.pdf
- F4.pdf
- F5 Fise tehnice.pdf
- Formulare.docx.p7s
- Memorii tehnice Unirea.pdf
- Model de contract.doc
- FisaDate_DF1175142.pdf
- DUAE_CERERE_216711.xml

Data publicarii	31.03.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.23	Pretul estimativ:	10.022.155,13 RON - 10.022.155,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B – Oferirea de sprijin pentru revitalizare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate în regiunile urbane și rurale; Obiectivul specific 13 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Prin acest proiect se propune reabilitarea clădirii. Clădirea are regim de înălțime Parter+1+etaj și va avea după reabilitare dimensiunile maxime de 48,06 x 23,66 m. Pentru reabilitarea clădirii și a spațiului aferent se propune următoarele lucrări: - Refacerea trotuarului perimetral de min.1,00 m lățime; - Reabilitarea treptelor și podestelor de acces în clădire și realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități; - Realizarea termoizolațiilor la pereți din vată minerală de 15 cm grosime; placa peste ultimul nivel vată minerală de 25 cm grosime; termoizolarea glafurilor cu polistiren extrudat de 3 cm grosime; - Recompartmentarea spațiilor interioare de la parterul clădirii în vederea configurării noilor săli de spectacol, grupurilor sanitare destinate vizitatorilor, precum și realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități; - Refacerea tencuielilor degradate sau lipsă; - Refacerea finisajelor interioare la pereți, pardoseli și tavane; - Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare.
